

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	Prešov
		IČO	DIČ
Objednávateľ	MV SR		
Projektant	AIS - PO s.r.o., Prešov		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		13	Zariadenie staveniska
2		Montáž		14	Mimostav. doprava
3	PSV	Dodávky		15	Územné vplyvy
4		Montáž		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"	Dodávky		17	Ostatné
6		Montáž		18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)			19	VRN (r. 13-18)
20	HZS			22	Ostatné náklady
8		Práca nadčas			
9		Bez pevnej podl.			
10		Kultúrna pamiatka			
11					
12	DN (r. 8-11)				
21	Kompl. činnosť				

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	
Objednávateľ		24 Rezerva	
Dátum a popis	Pečiatka	25 20 % 0,00 DPH	
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpochty	
		27 Dodávky objednávateľa	
		28 Kľzavá doložka	
		29 Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objednávateľ: MV SR
Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant: AIS - PO s.r.o., Prešov
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	Rezerva	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6

065612 Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
01 SO 101 - Obnova administratívnej budovy
02 SO 102 - Úprava vstupných a hygienických priestorov pre imobilných
03 SO 103 - Fotovoltarická elektráreň
Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu	JKSO	
Názov objektu	SO 101 - Obnova administratívnej budovy	EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
Objednávateľ		IČO	
Projektant	AIS - PO s.r.o., Prešov	DIČ	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska														
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava														
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy														
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy														
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné														
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu														
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)														
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady														
Projektant								D				Celkové náklady											
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22														
								24	20 %	0,00 DPH													
Objednávateľ								25	20 %	0,00 DPH													
Dátum a popis				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)														
								E				Prípochty a odpočty											
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa														
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Kľzavá doložka														
								29	Zvýhodnenie + -														

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: SO 101 - Obnova administratívnej budovy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
PSV	Práce a dodávky PSV
713	Izolácie tepelné
723	Zdravotechnika plynovod
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie
734	Ústredné kúrenie, armatúry.
762	Konštrukcie tesárske
764	Konštrukcie klampiarske
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé
766	Konštrukcie stolárske
767	Konštrukcie doplnkové kovové
783	Dokončovacie práce - nátery
784	Dokončovacie práce - maľby
786	Dokončovacie práce - čalúnnicke
M	Práce a dodávky M
21-M	Elektromontáže
	Bleskozvod
	Slaboprúd
	<u>Celkom</u>

ROZPOČET

Stavba: Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: SO 101 - Obnova administratívnej budovy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

		D	HSV	Práce a dodávky HSV					
			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
1	K	011	611421133	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	704,21			20,0
2	K	014	622422111	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti la II -10% hladkých	m2	1 751,90			20,0
3	K	011	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková zrnitosť 1,8mm	m2	297,73			20,0
4	K	011	622462572	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 1,50mm	m2	2 046,73			20,0
5	K	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	69,60			20,0
6	K	011	625250070	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - biely EPS, skrutkovacie kotvy - ZS3 (vr. potrebného vyspravenia podkladu a penetrácie)	m2	704,21			20,0
7	K	011	625250075	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - biely EPS, skrutkovacie kotvy (vr. D+M všetkých systémových líšt KZS, v mieste bleskozvodu počítať s pásom minerálnej vlny)	m2	1 751,90			20,0
8	K	011	625250088	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - biely EPS - ZS2-1 (vr. vyspravenia a vyrovnania podkladu pod zatepľovací systém, vr. D+M všetkých systémových líšt KZS)	m2	225,23			20,0
9	K	011	625251431	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 30 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy (vr. D+M všetkých systémových líšt KZS)	m2	33,30			20,0
10	K	011	625251433	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 60 mm (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy - ZS1 (vr. D+M všetkých systémových líšt KZS)	m2	249,86			20,0
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
11	K	003	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m (vr. D+M ochrannej siete)	m2	2 392,27			20,0
12	K	003	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	m2	9 569,08			20,0
13	K	003	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m (vr. D+M ochrannej siete)	m2	2 392,27			20,0
14	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	704,21			20,0
15	K	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m (vr. penetračného náteru pod tepelnú izoláciu ZS4)	m2	884,27			20,0
16	K	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	35,00			20,0
17	K	013	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	135,00			20,0
18	K	013	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	9,00			20,0
19	K	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - 0,07500t (vr. vyspravenia podkladu, vyrovnania omietkou, rohové lšty, maľby vnútorného ostenia po vybúraní otvorových konštrukcií)	m2	20,16			20,0
20	K	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - 0,05400t (vr. vyspravenia podkladu, vyrovnania omietkou, rohové lšty, maľby vnútorného ostenia po vybúraní otvorových konštrukcií)	m2	301,24			20,0

21	K	013	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t (vr. vyspavenia podkladu, vyrovnania omietkou, rohové lšty, maľby vnútorného ostenia po vybúraní otvorových konštrukcií)	m2	37,94	20,0
22	K	013	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	9,00	20,0
23	K	013	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrabávaním škár v rozsahu do 10 %, -0,00500t	m2	1 751,90	20,0
24	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	35,17	20,0
25	K	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	140,70	20,0
26	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,17	20,0
27	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	316,57	20,0
28	K	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,17	20,0
29	K	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,17	20,0
30	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	35,17	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV			
31	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	202,58	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV			
	D	713		Izolácie tepelné			
32	K	713	713000010	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t - ZS4	m2	884,27	20,0
33	K	713	713111111	Montáž a dodávka tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou v hr. 50mm, vrchom kladenou voľne (v dvoch vrstvách) - ZS4	m2	1 768,54	20,0
34	K	713	713112111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne - ZS4	m2	884,27	20,0
35	M	MAT	2837653442	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 mm, al. ekvivalent	m2	901,95	20,0
37	K	713	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou - ZS4	m2	884,270	20,0
38	M	MAT	5537300157	Kontaktná paropriepustná fólia 135g, parozábrana	m2	1 016,910	20,0
36	K	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	142,27	20,0
	D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie			
37	K	PK	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00300t	m	10,00	20,0
38	K	PK	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,20	20,0
	D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.			
39	K	PK	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	ks	46,00	20,0
40	K	PK	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2	ks	294,00	20,0
41	K	PK	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t	ks	44,00	20,0
42	K	PK	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 (vr. hydraulického vyregulovania a vykurovacej skúšky)	ks	294,00	20,0
43	K	PK	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 (vr. hydraulického vyregulovania a vykurovacej skúšky)	ks	69,00	20,0
44	K	PK	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8 (vr. hydraulického vyregulovania a vykurovacej skúšky)	ks	46,00	20,0
45	M	MAT	5518100007	Kúrenárske armatúry Radiátorový ventil dvojreg.s prednastav.VD - priame vyhotov.3/8" IVAR č.500561, al. ekvivalent	ks	53,00	20,0
46	M	MAT	5518100008	Kúrenárske armatúry Radiátorový ventil dvojreg.s prednastav.VD - priame vyhotov.1/2" IVAR č.500562, al. ekvivalent	ks	55,00	20,0
47	M	MAT	5518100009	Kúrenárske armatúry Radiátorový ventil dvojreg.s prednastav.VD - priame vyhotov.3/4" IVAR č.500563, al. ekvivalent	ks	15,00	20,0
48	M	MAT	5518100010	Kúrenárske armatúry Radiátorový ventil dvojreg.s prednastav.VS -rohové vyhotov.3/8" IVAR č.500565, al. ekvivalent	ks	7,00	20,0
49	M	MAT	5518100011	Kúrenárske armatúry Radiátorový ventil dvojreg.s prednastav.VS -rohové vyhotov.1/2" IVAR č.500566, al. ekvivalent	ks	31,00	20,0

50	M	MAT	5518100012	Kúrenárske armatúry Radiátorový ventil dvojreg.s prednastav.VS -rohové vyhotov.3/4" IVAR č.500567, al. ekvivalent	ks	8,00	20,0
51	M	MAT	5518100054	Kúrenárske armatúry Regulačné šróbenie - priame 3/8" IVAR č.500647, al. ekvivalent	ks	53,00	20,0
52	M	MAT	5518100055	Kúrenárske armatúry Regulačné šróbenie - priame 1/2" IVAR č.500642, al. ekvivalent	ks	58,00	20,0
53	M	MAT	5518100056	Kúrenárske armatúry Regulačné šróbenie - priame 3/4" IVAR č.500644, al. ekvivalent	ks	19,00	20,0
54	M	MAT	5518100057	Kúrenárske armatúry Regulačné šróbenie - rohové 3/8" IVAR č.500656, al. ekvivalent	ks	7,00	20,0
55	M	MAT	5518100058	Kúrenárske armatúry Regulačné šróbenie - rohové 1/2" IVAR č.500652, al. ekvivalent	ks	28,00	20,0
56	M	MAT	5518100059	Kúrenárske armatúry Regulačné šróbenie - rohové 3/4" IVAR č.500655, al. ekvivalent	ks	4,00	20,0
57	M	MAT	4849210058	Regulačné a poistné armatúry Guľový uzáver regulačný 3/4" IVAR č.3702015150, al. ekvivalent	ks	12,00	20,0
58	M	MAT	4849210059	Regulačné a poistné armatúry Guľový uzáver regulačný 1" IVAR č.3702515150, al. ekvivalent	ks	13,00	20,0
59	M	MAT	5518100038	Kúrenárske armatúry Termostatická hlavica kvapalinová biela IVAR č.501172, al. ekvivalent	ks	338,00	20,0
60	M	MAT	1963307101	Meracie a vypúšťacie armatúry ku stupačkovým ventilom, typ CIM 721, rozmer: 3/4", kód 721034, IVAR CS s.r.o., al. ekvivalent	ks	12,00	20,0
61	M	MAT	1963307102	Meracie a vypúšťacie armatúry ku stupačkovým ventilom, typ CIM 721, rozmer: 1", kód 721100, IVAR CS s.r.o., al. ekvivalent	ks	13,00	20,0
62	M	MAT	5524378601	Vyvažovací stupačkový ventil, typ CIM 727, rozmer: 3/4", kód 727034, IVAR CS s.r.o., al. ekvivalent	ks	12,00	20,0
63	M	MAT	5524378602	Vyvažovací stupačkový ventil, typ CIM 727, rozmer: 1", kód 727100, IVAR CS s.r.o., al. ekvivalent	ks	13,00	20,0
64	M	MAT	4848517500	Ventil odvzdušňovací 3/8" 17x19	ks	46,00	20,0
65	M	MAT	4849210118	Regulačné a poistné armatúry Ručný odvzdušňovací ventil 3/8" IVAR č.00410011, al. ekvivalent	ks	46,00	20,0
	D		723	Zdravotechnika - plynovod			
66	K		723110204	Potrubie z ocel. Rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 30	m	18,00	
67	K		723110205	Potrubie z ocel. Rúrok závitových čiernych spojovaných na závit - akosť 11 353.0 DN 70	m	10,00	
68	K		767995102	Doplnkové konštrukcie kovové do hmotnosti 10 kg - podpery a uchytenie	kg	12,00	
69	K		783229111	Syntetické farby - príplatok za email 1x	m2	12,00	
70	K		783414340	Nátery kovových potrubí syntetickú farbu žltej do DN 100 dvojnásobný náter	m	25,00	
71	K		230170002	Príprava na skúšku tesnosti DN 50 - 100	úsek	1,00	
72	K		230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 Mpa - STN 386413 DN 100	m	25,00	
73	K			HZS - Revízia plynu, vr. prípravy na demontáž, demontáže potrubia a likvidácie na skládke,	hod	10,00	
	D		762	Konštrukcie tesárske			
74	K	762	762512255R	Pochôdzne lávky v š. 600mm, z dosák hr. 25 mm uložených na drevených hranoloch 100x220 mm - M+D	m	187,98	20,0
75	K	762	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	49,04	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske			
76	K	764	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhov. r.š. 330 mm - 5/K	m	166,50	20,0
77	K	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhov. so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	m	166,50	20,0

78	K	764	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - 6/K	ks	7,00	20,0
79	K	764	764359511	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,00	20,0
80	M	MAT	5534415250	Odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 330 mm, č. CL 33 - 9/K, 10/K, al. ekvivalent	ks	4,00	20,0
81	K	764	764359531	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, roh k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	12,00	20,0
82	M	MAT	5534415190	Odkvapové systémy - POZINK farb., roh lisovaný r.š. 330 mm, A-vonkajší, l-vnútrotný, č. RA 33, RI 33 - 11/K,12/K, al. ekvivalent	ks	12,00	20,0
83	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	7,00	20,0
84	K	764	764410760	Oplechovanie parapetov z hlinikového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	256,35	20,0
85	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	260,70	20,0
86	K	764	764421410	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 80 mm - 13/K	m	18,00	20,0
87	K	764	764430440	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 530 mm - 4/K	m	32,10	20,0
88	K	764	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	6,00	20,0
89	K	764	764454434	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	1,00	20,0
90	M	MAT	5534415660	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 100 mm, výtokové - 14/K	ks	1,00	20,0
91	K	764	764454435	Montáž kruhového odskoku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	ks	6,00	20,0
92	M	MAT	5534415720	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované odskokové, D 100 mm - 8/K	ks	6,00	20,0
93	K	764	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm - 7/K, 9/K	m	90,00	20,0
94	K	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	90,00	20,0
95	K	764	764456852	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 75 a 100 mm, - 0,00069t	ks	1,00	20,0
96	K	764	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	114,03	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé			
97	K	765	765901141	Strešná fólia - ZS 4 (v zmysle technickej správy)	m2	884,27	20,0
98	K	765	998765203	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	32,72	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske			
99	K	766	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže (v cene počítať s kompletnou výmerou okien O1-O7 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101)	m	915,03	20,0
100	M	MAT	61141001	Dodávka plastových okien s izol. trojsklom vrátane vnútorných parapetov (v cene počítať s kompletnou výmerou okien O1-O7 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101)	m2	321,40	20,0
101	M	MAT	61141002	Dodávka plastových okien - príplatok za nepriehľadné izolačné trojsklo (v cene počítať s kompletnou výmerou okien O1-O7 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101)	m2	27,36	20,0
102	M	MAT	61141003	Dodávka siete proti hmyzu (v cene počítať s kompletnou výmerou okien O1-O7 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101)	m2	9,45	20,0
103	M	MAT	61141004	Dodávka pákového mechanizmu k oknám O/2	ks	21,00	20,0
104	K	766	766641071	Montáž dverí plastových preskl. stien , so zasklením, za 1 m obvodu dverí (v cene počítať s kompletnou výmerou presklených stien a dverí PS2-PS4 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101)	ks	61,64	20,0

105	M	MAT	611410041	Dodávka plastovej presklennej steny s dverami s izol. trojsklom (v cene počítat' s kompletnou výmerou presklených stien a dverí PS2-PS4 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101)	m2	28,43	20,0
106	K	766	766691510	Montáž tesnenia okien a dverí parotesnych (interierových) pások (v cene počítat' s kompletnou výmerou okien O1-O7 a presklených stien a dverí PS1-PS4 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101)	m	915,03	20,0
107	M	MAT	2832241011	Parotesná (interierová) páska (v cene počítat' s kompletnou výmerou okien O1-O7 a presklených stien a dverí PS1-PS4 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101)	m	915,03	20,0
108	K	766	7666915101	Montáž tesnenia okien a dverí vodotesnych (exterierových) pások (v cene počítat' s kompletnou výmerou okien O1-O7 a presklených stien a dverí PS1-PS4 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101)	m	915,03	20,0
109	M	MAT	28322410111	Páska vodotesná exteriérová (v cene počítat' s kompletnou výmerou okien O1-O7 a presklených stien a dverí PS1-PS4 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101)	m	915,03	20,0
110	K	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	746,66	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové			
111	K	767	7671600	Montáž a dodávka nerez. zábradlia (1,5m x 7 x 6okien) PS4 (v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101 súčasť dverných krídiel), JK 30/30/2 mm	m	66,00	20,0
112	K	PK	7672510	Demontáž a spätná montáž VZT zariadení na fasáde	ks	5,00	20,0
113	K	PK	76725-0r01	D + M kotiev pre uloženie podpier VZT	ks	9,00	20,0
114	K	PK	76725-0r02	Demontáž existujúcich rozvodov vrátane ovládacích káblov VZT, vr. odvozu a likvidácie na skládke	hod	20,00	20,0
115	K	PK	76725-0r03	D + M nových rozvodov vrátane ovládacích káblov VZT	m	18,00	20,0
116	K	PK	76725-0r04	D + M Tepelná izolácia potrubia hr. 25 mm	m	18,00	20,0
117	M	MAT	76725-0r05	Pomocný montážny, kotviaci, tesniaci a spojovací materiál, chladiaca zmes	kpl	1,00	20,0
118	K	767	7676161111	Montáž okien a presklených stien z AL-profilov (v cene počítat' s kompletnou výmerou presklených stien a dverí PS1 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101, vr. napojenia na elektroinštaláciu D+M komplet)	m	12,20	20,0
119	M	MAT	55342301000	Hliníková presklená stena (bezpečnostné sklo) s dvojkr. dverami presklené s madlom 3300 x 2800, elektr.vrátnik - PS1	ks	1,00	20,0
120	K	767	767996800	Demontáž oceľového prístrešku pre dieselagregát (vr. odvozu a likvidácie v zbernom dvore)	ks	1,00	20,0
121	K	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	77,11	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery			
121	K	PK	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	30,00	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby			
122	K	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m - ZS3	m2	704,21	20,0
123	K	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m , al. ekvivalent	m2	704,21	20,0
	D		786	Dokončovacie práce - čalúnnicke			
124	K	786	786621211	Lamelové žalúzie do okien zdvojených kyvných alebo otočných plastových D+M (v cene počítat' s kompletnou výmerou okien O1-O7 a presklených stien a dverí PS3-PS4 v zmysle prílohy 19 dokumentácie SO 101)	m2	345,58	20,0
125	K	786	998786203	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24 m	%	87,26	20,0
	D	M		Práce a dodávky M			
	D	921	21-M	Elektromontáže			
126	K	PK	210201004	EL1 - Svetidlo žiarivkové interiérové, 2x36W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP65	ks	46,00	20,0
127	K	PK	210200006	EL2 - Svetidlo žiarovkové interiérové stropné, 1x60W, 230V/50Hz, IP44	ks	9,00	20,0
128	K	PK	210200024	EL3 - Svetidlo žiarovkové interiérové nástenné, 1x60W, 230V/50Hz, IP44	ks	25,00	20,0

129	K	PK	210201003	EL4 - Svetidlo žiarivkové interiérové, 1x36W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP65	ks	1,00	20,0
130	K	PK	210290551	Štartér	ks	93,00	20,0
131	K	PK	210290551.1	Lineárna žiarivka 230V/36W	ks	93,00	20,0
132	K	PK	210290551.2	Žiarivka 230V/60W	ks	34,00	20,0
133	K	PK	210110021	Jednopolový vypínač č.1 polozápnutny,230V/16A, IP20	ks	20,00	20,0
134	K	PK	210110023	Sériový prepínač č.5 polozápnutny,230V/16A, IP20	ks	11,00	20,0
135	K	PK	210110024	Jednopolový vypínač č.1 polozápnutny,230V/16A, IP20	ks	26,00	20,0
136	K	PK	210110025	Sériový prepínač č.5 polozápnutny,230V/16A, IP20	ks	1,00	20,0
137	K	PK	210011302	Hmoždinka H8+skrutka	ks	440,00	20,0
138	K	PK	210100001	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	417,00	20,0
139	K	PK	—	Pomocné práce, vr. zapnutia, vypnutia, revíziej správy, dozbroyenia rozvádzačov	hod	2,00	20,0
140	K	PK	—.1	Demontážne práce, vr. odvozu a likvidácie na skládke, vr. vyspravenia podkladu domurovaním, omietkou, maľbou...	hod	24,00	20,0
141	K	PK	—.2	PPV - 6 %	€	1,00	20,0
142	K	PK	—.3	Presun - 1 %	€	1,00	20,0
143	K	PK	—.4	Doprava - 6%	€	1,00	20,0
144	M	MAT	—	EL1 - Svetidlo žiarivkové interiérové, 2x36W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP65	ks	46,00	20,0
145	M	MAT	—.1	EL2 - Svetidlo žiarovkové interiérové stropné, 1x60W, 230V/50Hz, IP44	ks	9,00	20,0
146	M	MAT	—.2	EL3 - Svetidlo žiarovkové interiérové nástenné, 1x60W, 230V/50Hz, IP44	ks	25,00	20,0
147	M	MAT	—.3	EL4 - Svetidlo žiarivkové interiérové, 1x36W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP65	ks	1,00	20,0
148	M	MAT	—.4	Štartér	ks	93,00	20,0
149	M	MAT	—.5	Lineárna žiarivka 230V/36W	ks	93,00	20,0
150	M	MAT	—.6	Žiarivka 230V/60W	ks	34,00	20,0
151	M	MAT	—.7	Jednopolový vypínač č.1 polozápnutny,230V/16A, IP20	ks	20,00	20,0
152	M	MAT	—.8	Sériový prepínač č.5 polozápnutny,230V/16A, IP20	ks	11,00	20,0
153	M	MAT	—.7.2	Jednopolový vypínač č.1 polozápnutny,230V/16A, IP20	ks	26,00	20,0
154	M	MAT	—.8.2	Sériový prepínač č.5 polozápnutny,230V/16A, IP20	ks	1,00	20,0
155	M	MAT	—.9	Hmoždinka H8+skrutka	ks	440,00	20,0
156	M	MAT	—.10	Pomocný drobný materiál	ks	1,00	20,0
157	M	MAT	—.11	Podružný materiál 3%	€	1,00	20,0
			921	Bleskozvod			
158	K	PK	210220101	Gulatina FeZn D = 8 mm	m	120,00	20,0
159	K	PK	210220302	Svorka odkvapová SO	ks	6,00	20,0
160	K	PK	210220301	Spájacia svorka SS	ks	120,00	20,0
161	K	PK	210220302	Skúšobná svorka SZ	ks	6,00	20,0
162	K	PK	210010005	Rúrka elektroinštalačná d=32mm	m	80,00	20,0
163	K	PK	210010323	Krabica R8145	ks	6,00	20,0
164	K	PK	210010401	Označovací štítok na zvod	ks	6,00	20,0
165	K	PK	21022-0r01	Demontáž vedenia uzmňovacieho z fasády objektu	hod	30,00	20,0
166	K	PK	21022-0r03	Revízia bleskozvodu	hod	10,00	20,0
167	M	MAT	— 1	Gulatina FeZn D = 8 mm	m	120,00	20,0
168	M	MAT	— 2	Svorka odkvapová SO	m	6,00	20,0
169	M	MAT	— 3	Spájacia svorka SS	m	12,00	20,0
170	M	MAT	— 4	Skúšobná svorka SZ	m	6,00	20,0
171	M	MAT	— 5	Rúrka elektroinštalačná d=32mm	m	120,00	20,0
172	M	MAT	— 6	Krabica R8145	ks	6,00	20,0
173	M	MAT	— 7	Označovací štítok na zvod	ks	6,00	20,0
174	M	MAT	— 8	Drobný nešpecifikovaný materiál	sub	1,00	20,0

922				Slaboprúd			
175	K	PK	22073-1022	Demontáž a spätná montáž kamery v kryte	ks	2,00	20,0
176	K	PK	22073-1042	Nastavenie kamery otočné	ks	2,00	20,0
177	K	PK	22073-1061	Sprevádzkovanie kamery diaľkovo ovládanej	ks	2,00	20,0
178	K	PK	22073-0242	Montáž kábla pod omietku: koaxial do 7 mm	m	70,00	20,0
179	K	PK	22073-0r01	D+M kotvenia pre rameno kamery	ks	2,00	20,0
180	K	PK	22073-Or02	Demontáž a spätná montáž osvetľovacieho telesa exterierového	ks	2,00	20,0
181	M	MAT	— 1	Kábel koaxiálny do 7 mm	m	70,00	20,0
182	M	MAT	— 2	Kábel sieťový	m	30,00	20,0
183	M	MAT	— 3	Drobný nešpecifikovaný materiál	sub	1,00	20,0
				<u>Celkom</u>			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu	JKSO	
Názov objektu	SO 102 - Úprava vstupných a hygienických priestorov pre imobilných	EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
Objednávateľ		IČO	
Projektant	AIS - PO s.r.o., Prešov	DIČ	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska														
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava														
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy														
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy														
5	"M"	Dodávky					17	Ostatné															
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu															
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)														
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady														
Projektant								D				Celkové náklady											
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22														
								24	20 %	0,00 DPH													
Objednávateľ								25	20 %	0,00 DPH													
Dátum a popis				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)														
								E				Prípochty a odpočty											
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa														
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Klízáva doložka														
								29	Zvýhodnenie + -														

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: SO 102 - Úprava vstupných a hygienických priestorov pre imobilných
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV
1	Zemné práce
2	Zakladanie
3	Zvislé a kompletne konštrukcie
4	Vodorovné konštrukcie
5	Komunikácie
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
99	Presun hmôt HSV
D1	Práce PSV
D2	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ
D3	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA
D4	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD
D5	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY
PSV	Práce a dodávky PSV
711	Izolácie proti vode a vlhkosti
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety
763	Konštrukcie - drevostavby
766	Konštrukcie stolárske
767	Konštrukcie doplnkové kovové
769	Montáž vzduchotechnických zariadení
771	Podlahy z dlaždíc
777	Podlahy syntetické
781	Dokončovacie práce a obklady
784	Dokončovacie práce - maľby
M	Práce a dodávky M
21-M	Elektromontáže
	<u>Celkom</u>

ROZPOČET

Stavba: Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: SO 102 - Úprava vstupných a hygienických priestorov pre imobilných
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemné práce					
1	K	001	111201101	Odstránenie krovín a stromov s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m2	74,00			20,0
2	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7,35			20,0
3	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	4,41			20,0
4	K	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,41			20,0
5	K	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,76			20,0
6	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,76			20,0
7	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	23,52			20,0
8	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,52			20,0
9	K	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	164,64			20,0
10	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23,52			20,0
11	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	11,76			20,0
	D		2	Zakladanie					
12	K	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	26,31			20,0
13	K	011	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	2,55			20,0
14	K	011	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,48			20,0
15	K	011	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,48			20,0
16	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,09			20,0
17	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	4,28			20,0
18	K	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	5,97			20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					
19	K	011	311271300	Murivo nosné (m3) DT 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	3,55			20,0
20	K	014	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,19			20,0
21	K	011	342272104	Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu	m2	4,64			20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie					
22	K	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	1,61			20,0
23	K	011	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,30			20,0
24	K	011	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	7,36			20,0
25	K	011	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	7,36			20,0
	D		5	Komunikácie					20,0

26	K	011	5647321111	Podklad alebo kryt z makadamu veľ. 16-32mm po zhut. Hr. 100 mm	m2	4,20	20,0
27	K	011	5647521111	Podklad alebo kryt z makadamu veľ. 32-64mm po zhut. Hr. 150 mm	m2	4,20	20,0
28	K	011	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20 m2	m2	4,20	20,0
29	M	MAT	5922901380	Zámková dlažba 6 cm, svetlosivá (šesťuholník)	m2	4,62	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			
30	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	9,28	20,0
31	K	011	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková zrnitosť 1,8mm	m2	9,52	20,0
32	K	011	625250150	Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS , lepený celoplošne bez prikotvenia	m2	17,10	20,0
33	K	011	6324500781	Betónový poter - samonosný hr. 100 mm - Pr	m2	25,80	20,0
34	K	014	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	2,00	20,0
35	M	MAT	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	1,00	20,0
36	M	MAT	5533198600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm L	ks	1,00	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
37	K	013	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón.stojatého s bočnou oporou z bet. prostého tr. C 10/12, do lôžka	m	4,00	20,0
38	M	MAT	5922902980	Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	ks	8,00	20,0
39	K	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, - 0,07000t	m	4,00	20,0
40	K	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	10,91	20,0
41	K	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	24,60	20,0
42	K	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,00	20,0
43	K	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,77	20,0
44	K	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,99	20,0
45	K	013	974031668	Vysekanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 350 mm, -0,09700t	m	3,30	20,0
46	K	013	975021311	Podchyt. nadzákladného muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva 450-600 mm	m	1,00	20,0
47	K	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	44,42	20,0
48	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,33	20,0
49	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,33	20,0
50	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	83,97	20,0
51	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,33	20,0
52	K	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,33	20,0
53	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,33	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV			
54	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	98,61	20,0
	D		D1	Práce PSV			
	D		D2	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			
55	K	PK	713T001	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2 (materiál, vr.pomocného)	m	8,00	20,0
56	K	PK	713T01	Tep.iz. potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15 (materiál, vr.pomocného)	m	2,00	20,0
57	K	PK	713T07	Montáž tep.iz. potrubia hr.9	m	10,00	20,0
	D		D3	ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			
58	K	PK	721140905	Opravy odpadového potrubia liatinového vsadenie odočky do potrubia DN 100	ks	1,00	20,0

59	K	PK	721140915	Opravy odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	1,00	20,0
60	K	PK	721140925	Opravy odpadového potrubia liatinového krátenie rúr DN 100	ks	1,00	20,0
61	K	PK	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	2,00	20,0
62	K	PK	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	1,00	20,0
63	K	PK	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	5,00	20,0
64	K	PK	721194104	Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	1,00	20,0
65	K	PK	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	8,00	20,0
66	K	PK	721HL06	Privzdušňovacia hlavica	KUS	1,00	20,0
67	K	PK	721HL30	Montáž výrobkov kanalizačných prvkov	KUS	3,00	20,0
68	K	PK	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	2,82	20,0
	D		D4	ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			
69	K	PK	722130913	Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie ocelevej rúrky do DN 25	ks	2,00	20,0
70	K	PK	722131903	Oprava vodovodného potrubia závitového medzikus do závitového potrubia s dlhým závitom G 1	súb	2,00	20,0
71	K	PK	722131922	Opravy vodovodného potrubia závitového spätná montáž závitového potrubia DN 20	m	2,00	20,0
72	K	PK	722131932	Opravy vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,00	20,0
73	K	PK	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	3,00	20,0
74	K	PK	722290226	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	10,00	20,0
75	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	10,00	20,0
76	K	PK	722HERZ001	Plastlinikové potrubie v kotúčoch d16x2	m	8,00	20,0
77	K	PK	722HERZ002	Plastlinikové potrubie v kotúčoch d20x2	m	2,00	20,0
78	K	PK	722pc01	Prechodka dxG 20x 1/2"	KPL	2,00	20,0
79	K	PK	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,13	20,0
	D		D5	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			
80	K	PK	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou G 1/2	SUB	3,00	20,0
81	K	PK	725pc023	Umyvadlo diturvitové pre imobilných s pomocnými opierkami a so zapach uzavierkou dodávka a montáž	KPL	1,00	20,0
82	K	PK	725pc042	WC kombi predĺžený a zvýšený s pomocnou konštrukciou pre imobilných dodávka a montáž	KPL	1,00	20,0
83	K	PK	725pc07	Bateria stojanková jednopáková umyvadlová dodávka a montáž	KPL	1,00	20,0
84	K	PK	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	8,04	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti			
85	K	711	711111010	Izolácia proti zemnej vlhkosti,povrchovej a tlakovej vode vodorovná - adhézny mostík a penetrácia podkladu, dodávka a montáž	m2	30,79	20,0
86	K	711	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutou izoláciou na ploche vodorovnej, vr. rohovej pásky, dodávka a montáž	m2	56,67	20,0
87	K	711	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia zvislá pod obklad, dodávka a montáž	m2	53,87	20,0
88	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,51	20,0
	D		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety			
89	K	721	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,00	20,0
90	M	MAT	5514705001	Madlo invalidné rovné biele 30 cm	pár	1,00	20,0
91	M	MAT	5514706001	Madlo invalidné 1x sklopné + 1x pevné biele k WC	pár	1,00	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby			
92	K	763	763168120	SDK obklady KNAUF potrubia, dosky GKF hr. 12,5 mm, ochranný uholník, al. ekvivalent	m	4,25	20,0

93	K	763	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,82	20,0
	D	766	Konštrukcie stolárske				
94	K	766	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové, vr. 1x madla na dvere	ks	2,00	20,0
95	M	MAT	61160171001	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm bezprahové vrátane kovania - D/2	ks	1,00	20,0
96	M	MAT	61160201001	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm bezprahové vrátane kovania a madla - D/1	ks	1,00	20,0
97	K	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,08	20,0
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				
98	K	767	7671611101	Montáž a dodávka zábradlia rovného z nerezových rúrok - Z/1	m	31,64	20,0
99	K	767	7671611102	Montáž a dodávka madla z nerezových rúrok - Z/4	m	6,00	20,0
100	K	767	767590200	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	1,44	20,0
101	M	MAT	6970010004	Hliníková rohoža s vložkou z gumovej pilky s prid.hliníkovej škrabky, 1,8x0,8 m - Z/3	m2	1,44	20,0
102	K	767	767590225	Montáž hliníkového rámu L k čistiacim rohožiam	m	5,20	20,0
103	M	MAT	6970010056	Zápuštný hliníkový rám L 40/30/15mm, k rohoži RIVAL, RINGO, MARTALL	m	5,30	20,0
104	K	PK	767600100	Montáž a dodávka zvislej plošiny - Z/2 (vr. nevhnutných stavebných úprav a uvedenia do prevádzky)	ks	1,00	20,0
105	K	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	164,05	20,0
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				
106	K	769	769011010	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 150	ks	1,00	20,0
107	M	MAT	4290013221	Malý axiálny ventilátor	ks	1,00	20,0
108	K	769	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	5,00	20,0
109	M	MAT	4290035027	Spiro potrubie L=1000 mm DN 125	m	5,00	20,0
110	K	769	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	1,00	20,0
111	M	MAT	4290047554	Krycia mriežka hranatá	ks	1,00	20,0
112	K	769	769045001	Montáž elektroinštalácie k ventilátoru	ks	1,00	20,0
	D	771	Podlahy z dlaždíc				
113	K	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	12,62	20,0
114	M	MAT	5978650320	Dlaždice keramické protišmykové	m2	13,25	20,0
115	K	771	771575530	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 400 x 600 mm	m2	30,87	20,0
116	M	MAT	5978651130	Dlaždice tryskaný protišmyk.povrch 600x400 mm	m2	33,96	20,0
117	K	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17,88	20,0
	D	777	Podlahy syntetické				
118	K	773	777311120	Penetrácia podkladu Sikafloor 161	m2	40,43	20,0
119	K	773	777311130	Podlahy z epoxidovej polymermalty Sikafloor 264 Thixo väčšie namáhanie hr. 3 mm	m2	25,80	20,0
120	K	773	777511012	Podlahy zo stierky epoxidovej Sikafloor 264 plnená extenderom presypaná krem.pieskom vrátane peč.vrchného náteru - Pr	m2	25,80	20,0
121	K	773	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,70	20,0
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				
122	K	771	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	53,87	20,0
123	M	MAT	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	54,94	20,0
124	K	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,80	20,0
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				
125	K	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné + základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m, al. ekvivalent	m2	10,82	20,0

	D		M	Práce a dodávky M			
	D		21-M	Elektromontáže			
126	K	PK	—	Dozbrojenie rozvádzača	hod	1,00	20,0
127	K	PK	210881075	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	14,00	20,0
128	K	PK	210881075.1	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	18,00	20,0
129	K	PK	210881101	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	28,00	20,0
130	K	PK	210200013	EL12 - Svetidlo žiarivkové interiérové nástenné, kompaktná žiarivka 1x26W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP21	ks	3,00	20,0
131	K	PK	210110021	Vypínač č.1, 230V/10A, IP44	ks	2,00	20,0
132	K	PK	210010106	PVC lišta	m	27,00	20,0
133	K	PK	210010311	Krabica odbočná s viečkom	ks	5,00	20,0
134	K	PK	210011302	Hmoždinka H8+skrutka	ks	70,00	20,0
135	K	PK	210100001	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	36,00	20,0
136	K	PK	—.1	Prierazy	kpl	1,00	20,0
137	K	PK	—.2	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1,00	20,0
138	K	PK	—.3	Pomocné práce	hod	2,00	20,0
139	K	PK	—.4	PPV - 6 %	€	1,00	20,0
140	K	PK	—.5	Presun - 1 %	€	1,00	20,0
141	K	PK	—.6	Doprava - 6%	€	1,00	20,0
142	M	MAT	—	Materiál na dozbrojenie rozvádzača	súb.	1,00	20,0
143	M	MAT	—.1	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	14,00	20,0
144	M	MAT	—.2	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	18,00	20,0
145	M	MAT	—.3	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	28,00	20,0
146	M	MAT	—.4	EL12 - Svetidlo žiarivkové interiérové nástenné, kompaktná žiarivka 1x26W, predradník EVG, 230V/50Hz, IP21	ks	3,00	20,0
147	M	MAT	—.5	Vypínač č.1, 230V/10A, IP44	ks	2,00	20,0
148	M	MAT	—.6	PVC lišta	m	27,00	20,0
149	M	MAT	—.7	Krabica odbočná s viečkom	ks	5,00	20,0
150	M	MAT	—.8	Hmoždinka H8+skrutka	ks	70,00	20,0
151	M	MAT	—.9	Pomocný drobný materiál	ks	1,00	20,0
152	M	MAT	—.10	Podružný materiál 3%	€	1,00	20,0
				<u>Celkom</u>			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu	JKSO	
Názov objektu	SO 103 - Fotovoltarická elektrárňa	EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
Objednávateľ		IČO	
Projektant	AIS - PO s.r.o., Prešov	DIČ	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska														
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava														
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy														
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy														
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné														
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu														
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)														
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady														
Projektant								D				Celkové náklady											
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22														
								24	20 %	0,00 DPH													
Objednávateľ								25	20 %	0,00 DPH													
Dátum a popis				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)														
								E				Prípochty a odpočty											
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa														
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Kľzavá doložka														
								29	Zvýhodnenie + -														

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: SO 103 - Fotovoltarická elektráreň

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

M **Práce a dodávky M**

21-M **Elektromontáže**

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Prešov KR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: SO 103 - Fotovoltarická elektrárň

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	D	M		Práce a dodávky M					
	D	21-M		Elektromontáže					
1	K	PK	—	PPV - 6 %	€	1,00			20,0
2	K	PK	—.1	Presun - 1 %	€	1,00			20,0
3	K	PK	—.2	Doprava - 6%	€	1,00			20,0
4	K	PK	210010003	Rúrka elektroinštaláčna FXP20	m	690,00			20,0
5	K	PK	210010005	Rúrka elektroinštaláčna d=32 mm	m	140,00			20,0
6	K	PK	210020125.1	Din lišta	ks	1,00			20,0
7	K	PK	210020307	Káblový žľab MARS 125/100	m	5,00			20,0
8	K	PK	210020342	Uchytavacia konzola	ks	5,00			20,0
9	K	PK	210020654	Konštrukcie pod panely, duralová stála konštrukcia	ks	39,00			20,0
10	K	PK	210020780.1	Zhotovenie protipožiarných prepážok	ks	4,00			20,0
11	K	PK	210100002	Ukon. vodičov v rozv. vč. zap. a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	68,00			20,0
12	K	PK	210100004	Ukon. vodičov v rozv. vč. zap. a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	6,00			20,0
13	K	PK	210100008	Ukon. vodičov v rozv. vč. zap. a vodičovej koncovky do 95 mm2	ks	2,00			20,0
14	K	PK	210120005	Poistkový odpojovač OPV10/3	ks	1,00			20,0
15	K	PK	210120101	Poistkova vložka PV10 2A gG	ks	3,00			20,0
16	K	PK	210120405	Istič 16/3/B	ks	1,00			20,0
17	K	PK	210170303	Meracie transformátory prúdu 200/5, 10VA, TP0,2s, Cajchovane	ks	3,00			20,0
18	K	PK	210190001	Montáž rozvážača ER-FVE	ks	1,00			20,0
19	K	PK	210190001.1	Zlučovacia skrinka stringov pri paneloch s vypínačom , prepäťovými ochranami a samostatnými poistkami pre každý string.	ks	1,00			20,0
20	K	PK	210190005	Striedač FOTOCONTROL 3F 400/10kW	ks	1,00			20,0
21	K	PK	210800154	Kábel CYKY-J 4x4	m	46,00			20,0
22	K	PK	210800628	Vodič Solar Flex 6mm2	m	627,00			20,0
23	K	PK	210800631	Vodič H07V-K 25mm2 zž	m	20,00			20,0
24	K	PK	210800635	Vodič H07V-K 95mm2 zž	m	95,00			20,0
25	K	PK	210950101	Označovací štítok	ks	22,00			20,0
26	K	PK	220280221	Kábel FTP cat.5e	m	105,00			20,0
27	K	PK	971052361	Prieraz murívom	ks	4,00			20,0
28	K	PK	nešp.	Montáž 39 ks panelov za účasti certifikovaného pracovníka od Ministerstva hospodárstva SR	ks	1,00			20,0
29	K	PK	nešp..1	Práce spojené so zhotovením rozvážača ER-FVE	hod	5,00			20,0
30	K	PK	nešp..2	Prepravné náklady	súb	1,00			20,0
31	K	PK	nešp..3	Práce so žeriavom	hod	8,00			20,0
32	K	PK	nešp..4	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	ks	1,00			20,0
33	K	PK	nešp..5	Pomocné práce	hod	40,00			20,0

34	K	PK	nešp..6	Pripojenie striedača, kontrola kabeláže, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy	sub.	1,00	20,0
35	K	PK	nešp..7	Priplatok za práce vo výškach	súb.	1,00	20,0
36	M	MAT	---	Kábel CYKY-J 4x4	m	46,00	20,0
37	M	MAT	---.1	Vodič Solar Flex 6mm2	m	627,00	20,0
38	M	MAT	---.2	Vodič H07V-K 25mm2 zž	m	20,00	20,0
39	M	MAT	---.3	Vodič H07V-K 95mm2 zž	m	95,00	20,0
40	M	MAT	---.4	Kábel FTP cat.5e	m	105,00	20,0
41	M	MAT	---.5	Káblovy štítok	ks	22,00	20,0
42	M	MAT	---.6	Rúrka elektroinštalácia FXP32	m	140,00	20,0
43	M	MAT	---.7	Rúrka elektroinštalácia FXP20	m	690,00	20,0
44	M	MAT	---.8	Kábový žľab MARS 125/100	m	5,00	20,0
45	M	MAT	---.9	Kryt žľabu	m	5,00	20,0
46	M	MAT	---.10	Prepážka	m	5,00	20,0
47	M	MAT	---.11	Spojovací materiál k žľabu	ks	1,00	20,0
48	M	MAT	---.12	Uchytavacia konzola	ks	5,00	20,0
49	M	MAT	---.13	Zakončenie žľabu	ks	2,00	20,0
50	M	MAT	---.14	Meracie transformátory prúdu 200/5, 10VA, TP0,2s, Cajchovane	ks	3,00	20,0
51	M	MAT	---.15	Poistkový odpojovač OPV10/3	ks	1,00	20,0
52	M	MAT	---.16	Poistkova vložka PV10 2A gG	ks	3,00	20,0
53	M	MAT	---.17	Istič 16/3/B	ks	1,00	20,0
54	M	MAT	---.18	Din lišta	ks	1,00	20,0
55	M	MAT	---.19	Elektromerový rozvážač ER-FVE vrátane náplne	ks	1,00	20,0
56	M	MAT	---.20	Striedač FOTOCNTROL 3F 400/10kW, al. ekvivalent	ks	1,00	20,0
57	M	MAT	---.21	Zlučovacia skrinka stringov pri paneloch s vypínačom , prepäťovými ochranami a samostatnými poistkami pre každý string.	ks	1,00	20,0
58	M	MAT	---.22	Panel 250 WP Canadian Solar –špičkové panely polykryštál, al. ekvivalent	ks	39,00	20,0
59	M	MAT	---.23	Konštrukcie pod panely, duralová stála konštrukcia	ks	39,00	20,0
60	M	MAT	---.24	Zhotovenie protipožiarnych prepážok	kg	2,00	20,0
61	M	MAT	---.25	Uchytavací a nosný materiál	ks	1,00	20,0
62	M	MAT	---.26	Drobný nešpecifikovaný materiál	ks	1,00	20,0
63	M	MAT	---	Podružný materiál 3%	eur	1,00	20,0
				Celkom			