POZNÁMKA:

- ZÁKLADY NAVRHNUTÉ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ. VYHTOVENÉ DO DEBNENIA. VYSTUŽENÉ OCEĽOVÝMI VÝSTUŽNÝMI PRÚTMI, S OCEĽ. STRMEŇMI. ZALIEVANÉ BETÓNOM TR. C20/25.
- NOSNÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA VYHOTOVENÁ hr. 250mm. VÝSTUŽ OCEĽOVÝMI VÝSTUŽNÝMI SIEŤAMI A VÝSTUŽNÝMI PRÚTMI.
- POD NOSNOU DOSKOU BUDE VYHOTOVENÁ ZHUTNENÁ ŠTRKOVÁ VRSTVA:
  - VRSTVA ŠTRKU fr. 0-63 hr. 200mm, NA CELOPLOŠNÚ VRSTVU GEOTEXTÍLIE, ZHUTNIŤ VIBRAČNOU DOSKOU
  - ULOŽIŤ GEOMREŽE. NÁSLEDNE VYHOTOVIŤ ŠTRKOVÚ VRSTVU fr. 0-8 hr. 100mm, SO ZAHUTNENÍM VIBRAČNOU DOSKOU.
- PODKLADOVÝ BETÓN NAVRHNUTÝ AKO ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA RIEŠENÁ NA PODKLADE. PODKLAD. BETÓN hr. 180mm.
- ZÁKLADOVÉ PÁSY NAVRHNUTÉ NA ZHUTNENOM ŠTRKOVOM LÔŽKU. VZHĽADOM NA TO, ŽE NEBOLI PRIAMO NA MIESTE VYHOTOVENÉ O-G PRIESKUMY JE POTREBNÉ PO UPRESNENÍ ŠTRKOVÉ LÔŽKU PRIDPÔSOBIŤ, ABY DOŠLO K ZALOŽENIU NA ŠTRKOVEJ VRSTVE.
- PODKLAD NUTNÉ ZHUTNIŤ NA ID=0,7. POD PODKLADOVÝM BETÓMOM VYHOTOVIŤ ZHUTNENÚ ŠTRKOVÚ VRSTVU fr: 16-32.
- NA MIESTE NÁVRH NEBOL VYHOTOVENÝ INŽINIERSKO - GEOLOGICKÝ PRIESKUM. PRED REALIZÁCIOU NUTNÉ VYHOTOVIŤ I-G PRIESKUM, NÁSLEDNE SPODROBNIŤ ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE !
- AKÉKOĽVEK ZMENY A NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII POTERBNÉ RIEŠIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY.

BETÓN: STN EN 206-1 - C20/25 - XC1(SK) - Cl0,4 - Dmax16 - S3
OCEĽ: B500B

NAVRHNUTÉ PODĽA STN EN 1992, STN EN 1993, STN EN 1995. ZAŤAŽENIE PODĽA STN EN 1991.

SADA Č.

AUTOR PROJEKTU	ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ROSINA projekčná kancelária s.r.o. — STATIKA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ, 054 01 LEVOČA, VODÁRENSKÁ 1, tel:+421 908 196 661, E-mail: matus.rosina@gmail.com
Ing. Peter Sivoň	Ing. Matúš Rosina	Ing. Matúš Rosina	

INVESTOR: **Mestská časť Bratislava - Ružinov,** Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava

STAVBA: ZŠ Ostredky
parc č. C-1216,E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100, k.ú. Ružinov
SO01 Novo navrhovaný pavilón ZŠ a telocvičňa

FORMÁT : 16A4
DÁTUM : 01 2021
Č. ZAKÁZKY:
TD RP

DIEL PROJEKTU: STATIKA

OBSAH: ZÁKLADY - TVAR

MIERKA 1 : 50

ČÍSLO VÝKRESU : 01