

PŘEDBEŽNÝ VÝPIS DŘEVA NA ZOSILNENIE KROVU VÝPIS HRANOLOVÉHO REZIVA TR SI

OZNAČENIE	NÁZOV PRIEREZU	PRIEREZ	DĚŽKA	POČET ks	OBJEM	POZNÁMKA
	NOVÁ KLIESTINA	50/180	5000mm	16	0,720m ³	doplniť v hlavnom krove
	NOVÁ KLIESTINA	50/180	3500mm	7	0,221m ³	doplniť v vikieri
	NOVÁ KROKVA	120/120	7500mm	22	2,376m ³	môže sa spojiť nad stredovou vaznicou
	NOVÁ KROKVA	120/120	4000mm	8	0,461m ³	vo vikieri
	NOVÁ VZPERA	120/200	5000mm	4	0,480m ³	nahradí nový vypílený horný pás plnej väzby
	NOVÁ STROPNICA	160/160	5500mm	22	3,098m ³	zosilnenie stropu
	NOVÁ STROPNICA	160/160	4000mm	11	1,126m ³	zosilnenie stropu
CELKOVÝ OBJEM					8,482m ³	

VŠETKY ROZMERY PRED PÍLENÍM OVERIŤ ODMERANÍM PRIAMO NA STAVBE

POZNÁMKA:

PRED REALIZÁCIOU STAVBY JE NUTNÉ VYPRACOVAŤ REALIZAČNÉ PROJEKTY V PROFESII STATIKA

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Ing.PETER LUPTÁK STATIKA POZEMNÝCH STAVIEB RIEČKA 242 974 01 BANSKÁ BYSTRICA TEL 0903 650 289	
Ing.REBEKA HERRMANNOVÁ	Ing.PETER LUPTÁK	Ing.PETER LUPTÁK		
Ing.PETER LUPTÁK				
INVESTOR : OBČIANSKE ZDRUŽENIE VICTUS, ZVOLENSKÁ CESTA 46, KRUPINA				
ZMENA JESTVUJÚCEJ STAVBY NA NADSTAVBU PODKROVIA RESOCIALIZAČNÉ CENTRUM, ŽIBITOV 9, OKRES KRUPINA			DÁTUM	04/2020
			FORMÁT	3A4
			ČÍSLO ZÁK.	
			STUPEŇ	PROJEKT NA SP
			PROFESIA	STATIKA
STATICKÁ SCHÉMA- ZOSILNENIE KROVU JESTVUJÚCEJ STRECHY			MIERKA 1:50	VÝKRES ČÍSLO 1