

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106, REKONŠTRUKCIA A MODER					Miesto: B.Bystrica		
JKSO :							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa:	
Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR				IČO:			
Bratislava				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant: Ateliér Turčan s.r.o.				IČO:			
96231 Sliač				DIČ:			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15			Súčet riadkov 11 až 14:	20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady	
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:					22		
					23	DPH 20% z:	
					24	DPH 0% z:	
					25	Súčet riadkov 21 až 23:	
					F	Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberteľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant: Ateliér Turčan s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU

Objekt:

Rekapitulácia stavby

Objekt	Cena bez DPH	20% DPH	Cena s DPH
--------	--------------	---------	------------

Objekt :SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy

Objekt :SO-02 Stavebné práce ostatné

Za rozpočet celkom

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZACIA				Miesto: B.Bystrica	
Objekt :SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: B.Kubiš	
Dňa:					
Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR				IČO:	
Bratislava				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Ateliér Turčan s.r.o.				IČO:	
96231 Sliač				DIČ:	
A ZRN			B IN - Individuálne náklady		
1	HSV:		6	Práce nadčas	
2	PSV:		7	Murárske výpomocce	
3	MCE:		8	Bez pevnej podlahy	
4	iné:		9		
5	Súčet:		10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy		17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky		18	Projektové práce	
14			19		
15		Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:				22 DPH 20% z:	
				23 DPH 0% z:	
				24 Súčet riadkov 21 až 23:	
				F Odpočet - prípočet	
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant: Ateliér Turčan s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU

Objekt :SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
--	------------------------	---------------------------	-------

2 - ZÁKLADY

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE - BÚRANIE (prenos z hárku SO01 el
- Objekt: SO01 - 4. Vnútorné rozvody NN, časť HSV)

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolácie tepelné

721 - Vnútorná kanalizácia (hárok:SO01 zti - Objekt: SO01 - 5. Úpravy rozvod.
ZTI na streche)

731 - Kotelne (hárok: SO01 úk+stav - Objekt: SO01 - Časť ÚK + stavebné
úpravy)

762 - Konštrukcie tesárske

764 - Konštrukcie klampiarske

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

783 - Nátery

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

M21 - 155 Elektromontáže (prenos z hárku SO01 el - Objekt: SO01 - 4.
Vnútorné rozvody NN a z hárku SO01 el-sv - Objekt SO01 - 3. Výmena
svietidiel, bez časti HSV a HZS)

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

PRÁCE A DODÁVKY INÉ (prenos z hárku SO01 el - Objekt: SO01 - 4.
Vnútorné rozvody NN, časť HZS)

PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
 Projektant: Ateliér Turčan s.r.o.
 Dodávateľ:

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum:

Stavba : BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU
 Objekt : SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 - ZÁKLADY

1	002	21690-4212	Očistenie stien akéhokof. muríva stlačeným vzduchom "pozn.3" "1PL,2PL" (2,47+1,64*2)*0,3*(75+2) = 132.825 "3PL,4PL" (0,6+1,105*2)*0,3*2+(0,6+1,24*2)*0,3*4 = 5.382 "5PL,6PL" (0,6+1,26*2)*0,3*6+(1,55+2,27*2)*0,3*10 = 23.886 "7PL,8PL" 0,6*4*0,19+(0,78+1,55*2)*0,19 = 1.193 "9,10" (1,8+2,32*2)*0,3*(1+1) = 3.864	167,15	m2					
			2 - ZÁKLADY spolu:							

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

2	014	31027-8841	Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepálenými tvárniciami v murive hr. do 300 mm doplnenie vnút.parapetov D5 pol.20 $(2,44*77+0,57*10+1,51*10)*0,09*0,05 = 0.939$	0,94	m3				
3	011	31127-2236	Murivo presné porobet tvárnice 250mm, P4-500 "D1 (4)" $(25,77+11,0)*0,25*0,5 = 4.596$	4,60	m3				
4	012	34000-1001	Rezanie stenových porobet. blokopanelov hr. do 30 cm "D1 (4) upravenie výšky atiky" $(25,77+11,0)*2 = 73.540$	73,54	m				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence z betónu tr. C16/20 "D1 (2)" $(25,4+11,04)*2*(0,12*0,125+0,07*0,1/2) = 1.348$	1,35	m3				
6	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie "D1 (2)" $(25,16+11,04)*2*0,125 = 9.050$	9,05	m2				
7	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	9,05	m2				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

8	014	61240-1291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2 doplň.vnút.parapetov D5" $77+10 = 87.000$ <i>vr. montáže a demontáže debnenia a D+M betónu potrebného na vyspravenie parapetnej steny</i>	87,00	kus				
9	014	61242-5931	Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková <i>vr. vyspravenia ostenia poškodeného po demontáži okien a dverí (celý proces - D+M) do stavu pripravenosti technicky vyhovujúceho podkladu pre osadenie vplyňových konštr. vrátane tesniacich pásov</i> "A1.1" $(2,44+1,58*2)*0,25*77+(1,51+2,21*2)*0,25*10 = 122.625$ $(0,57+0,2*2)*0,25+(0,57+0,45*2)*0,25+(0,57+0,54*2)*0,25*4 = 2.260$ $(0,57+0,595*2)*0,25*6+(1,76+2,3*2)*0,25*2 = 5.820$ $0,6*0,1*4 = 0.240$	130,95	m2				
10	011	61246-...11	Postrek vnút.stien zo such.zm.cem. prednástre (špric) "A1.1" $130,945 = 130.945$	130,95	m2				
11	011	61247-...37	Plastová krycia lišta - dodávka "D4 pol.37" $522,7 = 522.700$	522,70	m				
12	011	61247-3186	Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí - montáž pol. 37 "D4 ostenia" $(2,44+1,58*2)*77+0,57+0,2*2+0,57+0,45*2 = 433.640$ $(0,54+0,54*2)*4+(0,57+0,595*2)*6+(1,51+2,21*2)*10+(1,76+2,3*2)*2 = 89.060$	522,70	m				
13	011	61248-...10	Potiahnutie vnút. stien sklotextilnou mriežkou do tmelu	20,85	m2				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"D5 dopln.parapetov" $2,5*0,1*77+1,6*0,1*10 = 20.850$						
14	011	62246-...22	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná so zrnom 1,5mm <i>omietka so samočist.schopnosťou (Nanopor) podľa popisu v tab.povrch.úprav</i> <i>vr.hrubého vyspravenia ostenia poškodeného demontážou výplňových konštr.</i> "a1" $846,467-258,09 = 588.377$ "ostenia" $(2,23+1,47*2)*0,29*(35+42) = 115.446$ $(0,54+1,025*2)*0,29*2+(0,54+1,145*2)*0,29*2*2+(0,43+1,1*2)*0,29*2*3 = 9.361$ "a2" $33,476 = 33.476$ "a3" $33,22 = 33.220$ "ostenia" $(0,52+0,6*2)*0,22+(0,94+1,73*2)*0,1 = 0.818$	780,70	m2				
15	011	62246-...23	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová základ a škrabaná so zrnom 1,5mm omietka s pigmentami ktoré sú schopné vo zvýš.miere odrážať tepelnú "zložku slnečného žiarenia - podľa tabulky povrch.úprav" "b1" $200,567-16,99+196,53-16,145 = 363.962$ "b2" $9,13+8,28 = 17.410$ "ostenia b1,b2" $(1,33+2,105*2)*0,29*(5+5)+(1,69+2,27*2)*0,29*2 = 19.679$ "b3,b4" $21,295+26,904+1,064 = 49.263$ "šamb" $(25,17+16,815*2+0,75*2)*0,04+(25,17+16,815*2+0,58*2)*0,04 = 4.810$	455,12	m2				
16	011	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou do tmelu "a1 det.5 ostenia (bočné strany 160mm zatepl)" $(2,23+1,47*2)*0,16*(35+42) = 63.694$ $(0,54+1,025*2)*0,16*2+(0,54+1,145*2)*0,16*2*2+(0,43+1,1*2)*0,16*2*3 = 5.165$ "a3 ostenia" $(0,52+0,6*2)*0,1+(0,94+1,73*2)*0,1 = 0.612$ "b1-b4 (1xnavyše)" $363,962+17,41+49,263+4,81 = 435.445$ "b1,b2 det.5 ostenia (bočné strany 160mm 2x +130mm 1xnavyše)" $(1,33+2,105*2)*(0,16*2+0,13)*(5+5)+(1,69+2,27*2)*(0,16*2+0,13)*2 = 30.537$ "det.D5 (parapet ozn.12)" $(2,25*77+1,35*10+0,56*6+0,45*6)*(0,29+0,025)+0,55*(0,23+0,025) = 60.875$ "pozn. zvis+vodor.šk" $(414,2+469,5)*0,2 = 176.740$	773,07	m2				
17	011	62500-...10	Dodávka a montáž - okrajová plastová omietková lišta "D4 pol.25" $(2,23+1,47*2)*77+(1,69+2,27*2)*2+(1,33+2,105*2)*10 = 465.950$ $(0,54+1,025*2)*2+(0,54+1,145*2)*2*2+(0,43+1,1*2)*2*3 = 32.280$	498,23	m				
18	011	62599-1.100	Zatepl. vonk. stien bez povrchovej tenkovrstvej omietky polystyrén EPS-70F hr.100 mm <i>všetky zatepl. systémy sú kompletná D+M vr. kotiev vhodných do predmetného KZS, rohových lišt, soklových lišt, syst. lišt s okapovým nosom a všetkých ostatných doplnkov a prác nevyhnutných pre správnu funkčnosť systému podľa technologických predpisov dodávateľa (vyčistenie pôvodnej omietky tlakovou vodou - okrem častí uvedených v pol. č. 1, otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietky do 20% povrchu a hlbkovej penetrácie pred lepením izolantu), okrem položiek uvedených v samostatných položkách</i> "a3" $4,0*2,2*4-(0,983+0,9)*1,595+1,302*1,695-0,98*1,34-0,52*0,6 = 32.778$ "podhl." $0,983*0,9/2 = 0.442$	33,22	m2				
19	011	62599-1.150	Zatepl. vonk. stien bez povrchovej tenkovrstvej omietky polystyrén EPS-70F hr.160 mm	21,30	m2				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			všetky zatepľovacie systémy sú kompletná D+M vr. kotiev vhodných do predmetného KZS, rohových lišt, soklových lišt, syst. lišt s okapovým nosom a všetkých ostatných doplnkov a prác nevyhnutných pre správnu funkčnosť systému podľa technologických predpisov dodávateľa (vyčistenie pôvodnej omietky tlakovou vodou - okrem častí uvedených v pol. č. 1, otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietky do 20% povrchu a hĺbkovej penetrácie pred lepením izolantu), okrem položiek uvedených v samostatných položkách "b3 jv,sz (atika D3)" $25,97*0,41*2 = 21.295$						
20	011	62599-1.160	Zatepl. vonk. stien bez povrchovej tenkovrstvej omietky polystyrén EPS-70F hr.160 mm "(na pôvod.atikových paneloch hr.110mm - D1)" všetky zatepľovacie systémy sú kompletná D+M vr. kotiev vhodných do predmetného KZS, rohových lišt, soklových lišt, syst. lišt s okapovým nosom a všetkých ostatných doplnkov a prác nevyhnutných pre správnu funkčnosť systému podľa technologických predpisov dodávateľa (vyčistenie pôvodnej omietky tlakovou vodou - okrem častí uvedených v pol. č. 1, otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietky do 20% povrchu a hĺbkovej penetrácie pred lepením izolantu), okrem položiek uvedených v samostatných položkách "a1 jv,sz $25,17*16,815*2 = 846.467$ $-2,23*1,47*(42+35)-0,43*1,1*12 = -258.090$ "b1 jz" $11,7*17,245-0,6*1,0*2 = 200.567$ $-1,69*1,77-1,33*2,105*5 = -16.990$ "sv" $11,7*17,245-8,01*(2,06+2,21)/2+7,78*(1,45+1,6)/2 = 196.530$ $-1,69*1,27-1,33*2,105*5 = -16.145$	952,34	m2				
21	011	62599-1.200	Zatepl. vonk. stien bez povrchovej tenkovrstvej omietky polystyrén EPS-70F hr.200 mm všetky zatepľovacie systémy sú kompletná D+M vr. kotiev vhodných do predmetného KZS, rohových lišt, soklových lišt, syst. lišt s okapovým nosom a všetkých ostatných doplnkov a prác nevyhnutných pre správnu funkčnosť systému podľa technologických predpisov dodávateľa (vyčistenie pôvodnej omietky tlakovou vodou - okrem častí uvedených v pol. č. 1, otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietky do 20% povrchu a hĺbkovej penetrácie pred lepením izolantu), okrem položiek uvedených v samostatných položkách "b3 jv,sz (zvislé pl)" $16,815*0,4*2*2 = 26.904$	26,90	m2				
22	011	62599-5.160	Zatepl. vonk. stien bez povrchovej tenkovrstvej omietky polystyrén EPS PERIMETER hr.160 mm všetky zatepľovacie systémy sú kompletná D+M vr. kotiev vhodných do predmetného KZS, rohových lišt, soklových lišt, syst. lišt s okapovým nosom a všetkých ostatných doplnkov a prác nevyhnutných pre správnu funkčnosť systému podľa technologických predpisov dodávateľa (vyčistenie pôvodnej omietky tlakovou vodou - okrem častí uvedených v pol. č. 1, otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietky do 20% povrchu a hĺbkovej penetrácie pred lepením izolantu), okrem položiek uvedených v samostatných položkách "a2 jv,sz" $25,17*0,75+25,17*0,58 = 33.476$ "b2 jz" $11,7*0,75-1,69*0,5+0,6*1,0*2 = 9.130$ "sv" $3,65*0,75+(7,78-1,69)*1,0 = 8.828$	51,43	m2				
23	011	62599-5.200	Zatepl. vonk. stien bez povrchovej tenkovrstvej omietky polystyrén EPS PERIMETER hr.200 mm	1,06	m2				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			všetky zatepľovacie systémy sú kompletná D+M vr. kotiev vhodných do predmetného KZS, rohových lišt, soklových lišt, syst. lišt s okapovým nosom a všetkých ostatných doplnkov a prác nevyhnutných pre správnu funkčnosť systému podľa technologických predpisov dodávateľa (vyčistenie pôvodnej omietky tlakovou vodou - okrem častí uvedených v pol. č. 1, otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietky do 20% povrchu a hĺbkovej penetrácie pred lepením izolantu), okrem položiek uvedených v samostatných položkách "b4 jv,sz" 0,4*0,75*2+0,4*0,58*2 = 1.064						
24	011	62599-6.080	Zateplovací systém XPS bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 80 mm všetky zatepľovacie systémy sú kompletná D+M vr. kotiev vhodných do predmetného KZS, rohových lišt, soklových lišt, syst. lišt s okapovým nosom a všetkých ostatných doplnkov a prác nevyhnutných pre správnu funkčnosť systému podľa technologických predpisov dodávateľa (vyčistenie pôvodnej omietky tlakovou vodou - okrem častí uvedených v pol. č. 1, otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietky do 20% povrchu a hĺbkovej penetrácie pred lepením izolantu), okrem položiek uvedených v samostatných položkách "D3 (10)" (3,96+3,96+3,08+2,997+1,3)*(0,25+0,415)/2-0,98*0,21 = 4.880	4,88	m2				
25	012	62799-...08	Tesnenie škár obvod plášťa z prefa dielcov nízkorozťažnou penou "pozn. zvislé+vodorovné" 414,2+469,5 = 883.700	883,70	m				
26	012	62799-...09	Tesnenie škár obvod plášťa polyetylen.kruhovou tes.šnúrou š.škáry 10mm "D7 pol.31" 25,97+3,61 = 29.580	29,58	m				
27	012	62799-...95	Vyplnenie priestoru za RIS a káblovodu nízkorozt'. pur penou "pozn" 1 = 1.000	1,00	ks				
28	011	62999-...16	Soklový profil zakladací pre 16cm hr. fasádne izol.dosky "D7 pol.29" 25,97-0,4*2+3,61-0,2 = 28.580	28,58	m				
29	011	62999-...20	Soklový profil zakladací pre 20cm hr. fasádne izol.dosky "D7 pol.29" 0,4*2 = 0.800	0,80	m				
30	011	62999-1310	Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky "a3 (D3 pol.11)" 4,0*2+3,1+3,017+1,302-0,98 = 14.439	14,44	m				
31	011	62999-3.040	Zatepl.vonk.ostenia šírka do150mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky EPS-70F hr.40mm všetky zatepľovacie systémy sú kompletná D+M vr. kotiev vhodných do predmetného KZS, rohových lišt, soklových lišt, syst. lišt s okapovým nosom a všetkých ostatných doplnkov a prác nevyhnutných pre správnu funkčnosť systému podľa technologických predpisov dodávateľa (vyčistenie pôvodnej omietky tlakovou vodou - okrem častí uvedených v pol. č. 1, otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietky do 20% povrchu a hĺbkovej penetrácie pred lepením izolantu), okrem položiek uvedených v samostatných položkách "a3" 0,6*3 = 1.800	1,80	m				
32	011	62999-3.050	Zatepl.vonk.ostenia šírka do150mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky EPS-70F hr.50mm všetky zatepľovacie systémy sú kompletná D+M vr. kotiev vhodných do predmetného KZS, rohových lišt, soklových lišt, syst. lišt s okapovým nosom a všetkých ostatných doplnkov a prác nevyhnutných pre správnu funkčnosť systému podľa technologických predpisov dodávateľa (vyčistenie pôvodnej omietky tlakovou vodou - okrem častí uvedených v pol. č. 1, otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietky do 20% povrchu a hĺbkovej penetrácie pred lepením izolantu), okrem položiek uvedených v samostatných položkách "(D5-130mm)" "a1 jv,sz" (2,33+1,5*2)*(35+42) = 410.410	509,45	m				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			$(0,64+1,05*2)*2+(0,64+1,17*2)*2*2+(0,53+1,125*2)*2*3 = 34.080$ "b1 jz,sv" $(1,43+2,15*2)*(5+5) = 57.300$ $1,79+0,77*2+1,79+1,27*2 = 7.660$						
33	011	62999-7.050	Zatepl.vonk.ostenia šírka do150mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky EPS PERIMETER hr.50mm <i>všetky zatepľovacie systémy sú kompletná D+M vr. kotiev vhodných do predmetného KZS, rohových líšť, soklových líšť, syst. líšť s okapovým nosom a všetkých ostatných doplnkov a prác nevyhnutných pre správnu funkčnosť systému podľa technologických predpisov dodávateľa (vyčistenie pôvodnej omietky tlakovou vodou - okrem častí uvedených v pol. č. 1, otlčenie a vyspravenie nesúdržných častí omietky do 20% povrchu a hĺbkovej penetrácie pred lepením izolantu), okrem položiek uvedených v samostatných položkách</i> "b2 jz,sv" $1,75*2+1,0*2 = 5.500$	5,50	m				
34	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm "D6 pol.35" $(25,97+11,9)*0,175*0,2 = 1.325$	1,33	m3				
35	011	63131-9155	Priplatok za prehľad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	1,33	m3				
36	011	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-16 tr. I "D6 pol.34" $(25,97+11,7)*(0,175+0,305)/2*0,13 = 1.175$	1,18	m3				
37	011	63245-0121	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. do 20 mm "D1 (3)" $(25,77+11,0)*2*0,25 = 18.385$	18,39	m2				
38	011	63466-1111	Zaplnenie dilatčných škár š do 5 mm v mazaninách silikónovým tmelom "D6 pol.30" $25,97+11,7 = 37.670$	37,67	m				
39	011	63466-2111	Zaplnenie dilatčných škár š do 10 mm v mazaninách silikónovým tmelom "D7 pol.30" $25,97+3,61 = 29.580$	29,58	m				
40	011	64199-1611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou "3PL,4PL,5PL,7PL" $2+4+6+1 = 13.000$	13,00	kus				
41	011	64199-1721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou "1PL,2PL" $75+2 = 77.000$ "6PL (balk.dvere)" $10 = 10.000$	87,00	kus				
42	011	64299-2610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou "8PL" $1 = 1.000$	1,00	kus				
43	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt š. do 20 cm "1PL-6PL (dodávka v 767)" $2,46*75+2,46*2+0,6*2+0,6*4+0,6*6+1,55*10 = 212.120$	212,12	m				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:									

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

44	272	91973-...08	Rezanie (zapílenie) keram.obkladu "A8 1-6np" $2,2*2*6 = 26.400$	26,40	m				
45	221	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm "A16 1np" $0,35+26,0+11,65+0,35 = 38.350$	38,35	m				
46	003	94194-1032	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m, c $(27,85+13,5)*2*17,45-7,85*2,85 = 1420.743$	1 420,74	m2				
47	003	94194-1192	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1032 vr. prvkov BOZP - ochranné siete, zábradlie, ochranné prvky pod stojky a pod. $1420,743*3 = 4262.229$	4 262,23	m2				
48	003	94194-1832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m vr. prvkov BOZP - ochranné siete, zábradlie, ochranné prvky pod stojky a pod.	1 420,74	m2				
49	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m "vstup" $7,55*0,9 = 6.795$ "stroj.výřahu" $(3,8+5,6)*2*0,9 = 16.920$	23,72	m2				
50	014	95399-...02	Dodávka a osadenie plast.hmoždínok vh.do truskopemzobetónu kotev.dl.100mm	40,00	kus				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"22,3Z (podľa pozn.tabulky zámoč.výrobkov)" $4*(2+2+2+2)+4*2 = 40.000$						
51	014	95399-1221	Dodávka a osadenie hmoždiniek do muriva betónového "D2 (5) (26,05+11,0)*2/0,5*2 =" 298 = 298.000	298,00	kus				
52	011	95695-1114	Drevené laty do vynechaných otvorov alebo do betónu prierez do 5x5 cm "9KL" 0,15*3 = 0.450	0,45	m				
53	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2 "A30 strecha (cement.zálievka)" 3,14*0,2*0,2*0,1*2 = 0.025	0,03	m3				
54	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 "A1" 2*6+2*(11+13*5)+3 = 167.000	167,00	kus				
55	013	96806-1113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 "A1" 11+13*5 = 76.000	76,00	kus				
56	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 "A1 balk.dvere" 2*2*5 = 20.000	20,00	kus				
57	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj. do 1 m2 "A1 vč.vnút.parapetu" "1np" 0,6*1,2*2 = 1.440 "2np" 0,6*1,2*2 = 1.440 "3-6np" 0,6*1,2*(2+2+2+2) = 5.760	8,64	m2				
58	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj. do 4 m2 "A1 vč.vnút.parapetu" "1np" 2,4*1,6*11+1,65*1,5 = 44.715 "2np" 2,4*1,6*13 = 49.920 "3-6np" 2,4*1,6*(13+13+13+13) = 199.680	294,32	m2				
59	013	96806-2456	Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 "A1 balkón.dvere" "2np" 1,5*2,2*2 = 6.600 "3-6np" 1,5*2,2*(2+2+2+2) = 26.400	33,00	m2				
60	013	96807-1112	Vyvesenie alebo zavesenie kov.(plastových) okien do 1,5 m2 "A4 1np" 6 = 6.000 "A3 strecha" 1 = 1.000	7,00	kus				
61	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2 "A3 1np" 2*2 = 4.000 "A3 strecha" 1 = 1.000	5,00	kus				
62	013	96807-2354	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 1 m2 "A3 strecha" 0,6*0,6 = 0.360	0,36	m2				
63	013	96807-2356	Vybúranie kov.(plastových) okenných rámov zdvojených do 4 m2 "A4 1np vč.vnút.parapetu" 2,4*1,6 = 3.840	3,84	m2				
64	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 "A3 strecha" 0,8*1,8 = 1.440	1,44	m2				
65	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 "A3 1np" 1,79*2,35*2 = 8.413	8,41	m2				
66	013	97104-2331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 15 cm "A15 1np 350x250x150" 2 = 2.000	2,00	kus				
67	013	97404-2577	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm "A16 1np (350x200)" 26,0+11,3 = 37.300	37,30	m				
68	013	97404-2579	Priplatok za každých ďalších 10 cm šírky a 20 cm hĺbky "A16 1np (350x200)" 26,0+11,3 = 37.300	37,30	m				
69	013	97408-...12	Vysekanie poškod.výplní a vyčistenie škáry medzi panelmi "pozn. zvis+vodor" 414,2+469,5 = 883.700	883,70	m				
70	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % "A7 ostenia" "1np" $((0,6+0,65*2)*2+(2,44+1,6*2)*12+(1,65+1,5*2)*1+(1,79+2,35*2)*2)*0,25 = 22.278$ "2np" $((0,6+0,65*2)*2+(2,44+1,6*2)*13+(1,51+2,21*2)*2)*0,25 = 22.245$ "3-6np" $((0,6+0,65*2)*2+(2,44+1,6*2)*13+(1,51+2,21*2)*2)*0,25*4 = 88.980$ "stroj.výtahu" 0,6*0,1*4 = 0.240	133,74	m2				
71	013	97805-9511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	6,00	m2				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"A8 1np" $0,5*2 = 1.000$ "2np" $0,5*2 = 1.000$ "3-6np" $0,5*2*4 = 4.000$						
72	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie "HSV 2np" $1,44*0,075+49,92*0,054+6,6*0,067+22,245*0,046+1,0*0,068 = 4.337$ "HSV 3-6np" $5,76*0,075+199,68*0,054+26,4*0,067+88,98*0,046+4,0*0,068 = 17.349$ "HSV strecha" $0,055+0,032+0,109+0,24*0,046 = 0.207$ "764,766,767 2np" $36,25*0,001+2,7*0,01+3,84*0,015+60,0*0,001 = 0.181$ "764,766,767 3-6np" $145,0*0,001+10,8*0,001+7,68*0,015+240,0*0,001 = 0.511$ "712,764 strecha" $0,838+0,03+0,015+0,149 = 1.032$	23,62	t				
73	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie "3-6np" $(17,349+0,511)/4*(1+2+3+4) = 44.650$ "strecha" $(0,207+1,032)*5 = 6.195$	50,85	t				
74	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	36,52	t				
75	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km $36,516*6 = 219.096$	219,10	t				
76	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	36,52	t				
77	013	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m $36,516*2 = 73.032$	73,03	t				
78	013	97911-8705	Poplatok za ulož. a znešk. st. odp. na urč. sklád. - asfalt. lepenka "Z" - zvláštny odpad "712" $0,838 = 0.838$	0,84	t				
79	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad "HSV,771" $33,751+0,003 = 33.754$	33,75	t				
80	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	56,92	t				
81	013	99900-021M	VNÚTORNÉ ROZVODY NN - SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY <i>prenos z rozpočtu 4. VNÚTORNÉ ROZVODY NN, časť HSV</i>	1,00	kompl				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				101 649,64					

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

82	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	5,92	m2				
83	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	24,09	m2				
84	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy $5,916*0,0003+24,093*0,00035 = 0.010$	0,01	t				
85	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor. "D7 pol.28" $(25,97+3,61)*0,2 = 5.916$	5,92	m2				
86	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá "D7 pol.28" $(25,97+3,61)*0,25 = 7.395$ "D6 pol.28" $(25,97+11,7)*0,45-1,69*0,15 = 16.698$	24,09	m2				
87	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 $5,916*1,15+24,093*1,2 = 35.715$	35,72	m2				
88	711	71147-2053	Zhotovenie izolácie položením fólie z nízkoľahč. PE voľne zvislá "D6 pol.36" $(25,97+11,7)*0,2 = 7.534$	7,53	m2				
89	MAT	283 22...03	Polyetylénová fólia hr. 3,0mm "D6" $7,534*1,15 = 8.664$	8,66	m2				
90	711	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m		%	3,20			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:									

712 - Povlakové krytiny

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
91	712	71230-0833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej "A28 strecha" $(25,39+11,04)*2*0,2 = 14.572$ "A30 strecha" $3,14*0,25*0,25*2 = 0.393$	14,97	m2				
92	712	71230-0834	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu "A28,A30" $(14,572+0,393)*7 = 104.755$	104,76	m2				
93	712	71236-3005	Teplovzd. navarenie fólie z mäčk. PVC na oplechovanie plnopošne "S1" $(26,05+11,1)*2*0,3 = 22.290$ "S2" $(4,0+3,7)*2*0,15 = 2.310$	24,60	m2				
94	712	71236-3308	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliu plechy záveter. lišta rš 250 komplet dodávka+montáž podľa popisu v tab.klomp.výrobkov "6KL 1ks=2,0m 76,0/2*1,05 =" 40 = 40.000	40,00	kus				
95	712	71237-...11	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou zvarovaním a mechan.kotv.hmoždinkami S2 komplet montáž vč.dodávky kotv.hmoždiniek podľa popisu v skladbe S2 4,0*4,0 = 16.000	16,00	m2				
96	712	71237-...12	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóliou zvarovaním a mechan.kotv.na profily S1 komplet montáž vr.dodávky kotv.profilov, dodávky a montáže rohových a kútových profilov z poplastovaného plechu s kotvením a dodávky a montáže odvetrávacích komínkov (v zmysle skladby S1) $25,35*11,0-(3,96*3,96-0,9*0,9/2) = 263.573$	263,57	m2				
97	712	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie "S1" $263,573+42,936 = 306.509$ "S2" 16,0 = 16.000	322,51	m2				
98	712	71239-1172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannnej textílie "S1" 263,573 = 263.573 "obv+stroj.v" $(11,0+2,9*2)*0,09*2+(19,55*2+3,96*2+3,1*2+1,3)*0,06 = 6.295$	269,87	m2				
99	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová PP 300g/m2 "S1" $306,509*1,05 = 321.834$ "S1" $269,868*1,05 = 283.361$ "S2" $16,0*1,05 = 16.800$	622,00	m2				
100	712	71239-1382	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° násypom kameniva "S1 hr.do 50mm" $25,35*11,0-(3,96*3,96-0,9*0,9/2) = 263.573$	263,57	m2				
101	712	71239-1482	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za kaž. ďal. 10 mm "S1 hr.do 55mm" $263,573 = 263.573$ "S1 hr.do 85mm" $2,9*11,0*2*3 = 191.400$	454,97	m2				
102	MAT	583 33...70	Riečny štrk prepraný fr.16-32mm "S1 vč.dopravy" $263,573*0,055+2,9*11,0*2*0,03 = 16.411$	16,41	m3				
103	712	71287-...12	Zhotovenie povl. krytiny samost.vytiahnutím fóliou zvarovaním a mechan.kotv.na profily "S1 (D1) obv" $(25,35+11,0)*2*0,18+(26,15+11,0)*2*0,3 = 35.376$ "stroj.výt. (D3)" $(3,96*2+3,1*2+1,3)*((0,25+0,415)/2+0,08+0,1)-0,98*0,35 = 7.560$	42,94	m2				
104	MAT	283 22...10	Strešná hydroizolačná fólia z mäčkeného PVC hr.1,5mm "S1" $263,573*1,12+42,936*1,15 = 344.578$ "S2" $16,0*1,12 = 17.920$	362,50	m2				
105	712	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m		%	3,40			
712 - Povlakové krytiny spolu:									

713 - Izolácie tepelné

106	713	71313-1141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	34,46	m2				
-----	-----	------------	--	-------	----	--	--	--	--

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"vonk.parapet D5 (ozn.12)" $(2,35*77+1,45*10+0,66*6+0,55*6)*(0,15+0,02) = 34.461$						
107	MAT	283 1F1321	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.20 mm "D5" $34,461*1,02 = 35.150$	35,15	m2				
108	713	71314-...51	Montáž tep. izolácie striech, polozenie spádových dielcov kotvením "S1" $25,35*11,0-(3,8*3,8-0,92*0,8/2) = 264.778$ "S2" $16,0 = 16.000$	280,78	m2				
109	MAT	283 1F...10	Spádové klíny z polystyrénu EPS 100 S "S1" $264,778*(0,02+0,13/3*2)*1,1 = 31.067$ "S2" $16,0*(0,04+0,035/3)*1,1 = 0.909$	31,98	m3				
110	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech kotvením <i>vr.dodávky a montáže rozperných kotiev</i> "S1" $264,778*2 = 529.556$ "S2" $16,0 = 16.000$	545,56	m2				
111	MAT	283 1F0231	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.120 mm "S1" $264,778*2*1,02 = 540.147$ "S2" $16,0*1,02 = 16.320$	556,47	m2				
112	713	71399-9905	Izolácie tepelné, HZS T5 "9KL vyplnenie medzier medzi špalíkmi XPS vč.úpravy do spádu" 1 = 1.000	1,00	hod				
113	MAT	283 1F1324	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.50 mm "9KL" $0,75*0,2 = 0.150$	0,15	m2				
114	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m		%	1,70			
713 - Izolácie tepelné spolu:									

762 - Konštrukcie tesárske

118	762	76234-1034	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na rošt na zraz hr. dosky 18mm "D1 (5)" $(26,05+11,0)*2*0,4 = 29.640$	29,64	m2				
119	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov "D1 (5)" $29,64*0,018 = 0.534$	0,53	m3				
120	762	99876-2203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m		%	4,50			
762 - Konštrukcie tesárske spolu:									

764 - Konštrukcie klampiarske

121	764	76432-...07	Klamp. PZ pl. poplastovaný odkvapov lepená krytina rš 220 "7KL kotv.podľa popisu v tab.klamp.výrobnkov" $4*4,15 = 16.600$	16,60	m				
122	764	76432-3820	Klamp. demontáž odkvapov lep. kryt. rš 250 "A32 strecha" $3,8*4 = 15.200$	15,20	m				
123	764	76439-...08	Klamp. PZ zaťahovací pás hr.1,5mm rš.580mm dl.160mm vr.vrutov podľa popisu v tab.klamp.výrobnkov "8KL" $28 = 28.000$	28,00	ks				
124	764	76439-6810	Klamp. demont. prípoj. lišty rš 250 -30ST "A31 strecha" $3,8*2+3,0+2,88+1,219 = 14.699$	14,70	m				
125	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330 "A1 1np" $(0,65*2+2,45*11+1,7) = 29.950$ "2np" $(0,65*2+2,45*13+1,55*2) = 36.250$ "3-6np" $(0,65*2+2,45*13+1,55*2)*4 = 145.000$	211,20	m				
126	764	76442-...09	Klamp. AL lakoplastovaný pl. hr. 0,7mm jednostr.farbený oplechovanie ríms rš 290 "9KL" $0,85 = 0.850$	0,85	m				
127	764	76442-...50	Zaťahovací pás PZ rš 250 hr.1,0mm "9KL kotvenie podľa popisu v tab.klamp.výrobnkov" $0,75 = 0.750$	0,75	m				
128	764	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500 "A27 strecha rš.400" $(25,77+11,42)*2 = 74.380$	74,38	m				
129	764	76445-4211	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80 "10KL sp.montáž pôvod.zvod.rúr a nových objímok" $2*2,5 = 5.000$	5,00	m				
130	MAT	553 443800f	Objímka lisovaná PZ farbený "O" d-80 hrot 150mm "10KL" $4 = 4.000$	4,00	kus				
131	764	76445-4801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 "10KL D80 vč.objímok" $2*2,5 = 5.000$	5,00	m				
132	764	76471-...01	Montáž parapetnej dosky bitumenovým lepidlom vr.koncoviek	193,36	m				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			pol.1KL-5KL sú komplet montáž vr.bitumen.lepidla a pretmelenia spoja krytky s omietkou silikón.tmelom podľa popisu v tab.klamp.výrobkov "1KL-4KL" $2,25*77+1,35*10+0,56*6+0,45*6 = 192.810$ "5KL" $0,55 = 0.550$						
133	MAT	553 49...27	Parapetná doska vonk. z Al ťahaného extrud.plechu s lakoplast.úpravou š.270mm, uvedená šírka nie je rozvinutá , viď projektová dokumentácia pol.1-5KL sú komplet.dodávka podľa popisu v tab.klamp.výrobkov "5KL" $0,55 = 0.550$	0,55	m				
134	MAT	553 49...27a	Plastové krytky š.270mm "5KL" $1 = 1.000$	1,00	pár				
135	MAT	553 49...35	Parapetná doska vonk. z Al ťahaného extrud.plechu s lakoplast.úpravou š.350mm, uvedená šírka nie je rozvinutá , viď projektová dokumentácia "1-4KL" $2,25*77+1,35*10+0,56*6+0,45*6 = 192.810$	192,81	m				
136	MAT	553 49...35a	Plastové krytky š.350mm "1KL-4KL" $77+10+6+6 = 99.000$	99,00	pár				
137	764	76498-1311	Hmoždinky do 8mm do konštrukcie zo železobetónu "8KL" $28*3 = 84.000$	84,00	kus				
138	764	76499-...20	Tmelenie silikónovým tmelom dodávka+montáž "D3 (6)" $3,96*2+3,1*2+1,3-0,78+0,08*2 = 14.800$ "9KL" $0,85 = 0.850$	15,65	m				
139	764	76499-9905	Konštrukcie klampiarské, HZS T5 "A32 strecha (odpílenie uhlovou brúskou)" $1 = 1.000$	1,00	hod				
140	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m		%	1,70			
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:									

766 - Konštrukcie stolárske

141	766	76641-1821	Demontáž drev.časti zábradlia "A5 2np" $1,8*0,15*5*2 = 2.700$ "3-6np" $1,8*0,15*5*(2+2+2+2) = 10.800$	13,50	m2				
766 - Konštrukcie stolárske spolu:									

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

142	767	76763-1510	Montáž okien plastových vr.montáže podkladných a rozširovacích profilov,kovania, príp. sieťok proti hmyzu a nepriehľadných fólií a vytmelenia spoja okna a omietky akryl.tmelom (pozn.9) "1PL,2PL" $(2,44+1,58)*2*(75+2) = 619.080$ "3PL,4PL,5PL" $(0,57+1,06)*2*2+(0,57+1,18)*2*4+(0,57+1,2)*2*6 = 41.760$ "7PL" $0,57*4 = 2.280$	663,12	m				
143	MAT	611 42...01	Okno plastové dvojkrídlové 2440x1580 OS+O všetky plastové okná a balk.dvere pol.1-7PL sú komplet dodávka, vr. podkladných a rozširovacích profilov,kovania a príp.doplnkov podľa popisu v tabuľke plastových výrobkov FARBA: biely plastový profil, zo strany exteriéru fólia hladká - odtieň sivá tmavá (antracit) "1PL" $75 = 75.000$	75,00	kus				
144	MAT	611 42...02	Okno plastové dvojkrídlové 2440x1580 OS+O s protisľeňnou fóliou všetky plastové okná a balk.dvere pol.1-7PL sú komplet dodávka, vr. podkladných a rozširovacích profilov,kovania a príp.doplnkov podľa popisu v tabuľke plastových výrobkov FARBA: biely plastový profil, zo strany exteriéru fólia hladká - odtieň sivá tmavá (antracit) "2PL vr.dodávky a montáže protisľeňnej fólie" $2 = 2.000$	2,00	kus				
145	MAT	611 42...03	Okno plastové jednokrídlové 570x1060 OS, so sieťkou proti hmyzu a nepriehľadnou fóliou, vr. dodávky a montáže sieťky proti hmyzu a nepriehľadnej fólie	2,00	kus				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			všetky plastové okná a balk.dvere pol.1-7PL sú komplet dodávka, vr. podkladných a rozširovacích profilov,kovania a príp.doplnkov podľa popisu v tabuľke plastových výrobkov FARBA: biely plastový profil, zo strany exteriéru fólia hladká - odtieň sivá tmavá (antracit) "3PL" 2 = 2.000						
146	MAT	611 42...04	Okno plastové jednokridlové 570x1180 OS so sieťkou proti hmyzu a nepriehľadnou fóliou, vr. dodávky a montáže sieťky proti hmyzu a nepriehľadnej fólie všetky plastové okná a balk.dvere pol.1-7PL sú komplet dodávka, vr. podkladných a rozširovacích profilov,kovania a príp.doplnkov podľa popisu v tabuľke plastových výrobkov FARBA: biely plastový profil, zo strany exteriéru fólia hladká - odtieň sivá tmavá (antracit) "4PL" 4 = 4.000	4,00	kus				
147	MAT	611 42...05	Okno plastové jednokridlové 570x1200 OS so sieťkou proti hmyzu a nepriehľadnou fóliou, vr. dodávky a montáže sieťky proti hmyzu a nepriehľadnej fólie všetky plastové okná a balk.dvere pol.1-7PL sú komplet dodávka, vr. podkladných a rozširovacích profilov,kovania a príp.doplnkov podľa popisu v tabuľke plastových výrobkov FARBA: biely plastový profil, zo strany exteriéru fólia hladká - odtieň sivá tmavá (antracit) "5PL" 6 = 6.000	6,00	kus				
148	MAT	611 42...06	Balkónové dvere plastové dvojkrídlové 1510x2210 OS+O všetky plastové okná a balk.dvere pol.1-7PL sú komplet dodávka, vr. podkladných a rozširovacích profilov,kovania a príp.doplnkov podľa popisu v tabuľke plastových výrobkov FARBA: biely plastový profil, zo strany exteriéru fólia hladká - odtieň sivá tmavá (antracit) "6PL" 10 = 10.000	10,00	kus				
149	MAT	611 42...07	Okno plastové jednokridlové 570x570 S všetky plastové okná a balk.dvere pol.1-7PL sú komplet dodávka, vr. podkladných a rozširovacích profilov,kovania a príp.doplnkov podľa popisu v tabuľke plastových výrobkov FARBA: biely plastový profil, zo strany exteriéru fólia hladká - odtieň sivá tmavá (antracit) "7PL" 1 = 1.000	1,00	kus				
150	MAT	611 9A...02	Parapet vnútorný Werzalit šír.130 mm s nosom biely "1PL-6PL" 212,12*1,05 = 222.726	222,73	m				
151	MAT	611 9A...12	Parapet vnútorný - ukončenie parapiet plast.koncovkou "1PL-6PL" 75+2+2+4+6+10 = 99.000	99,00	pár				
152	767	76764-1510	Montáž dverí plastových všetky plastové okná a balk.dvere pol.1-7PL sú komplet dodávka, vr. podkladných a rozširovacích profilov,kovania a príp.doplnkov podľa popisu v tabuľke plastových výrobkov, vr.montáže rozširovacích a podkladných profilov,kovania,zámku a vytmelenia spoja dverí a omietky akryl.tmelom (pozn.9) "6PL (balk.dvere)" (1,51+2,21)*2*10 = 74.400 "8PL" 0,94+1,73*2 = 4.400	78,80	m				
153	MAT	611 74...08	Plastové jednokr.dvere plné 940x1730 s tepelnoizol.výplňou pol. 8PL je komplet dodávka vr.kovania,zámku,prahu a doplnkov, podľa popisu v tabuľke plastových výrobkov 1 = 1.000	1,00	kus				
154	MAT	553 40...09	Vchodové hliníkové dvere dvojkrídlové 1760x2300 dodávka+montáž pol.9,10 sú komplet dodávka+montáž vr.osadenia,tesnenia,kovania, zámku, samozatvárača,prahu a doplnkov podľa popisu v tabuľke, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: obojstranne RAL 7016 (farebne zosúladiť s plastovými oknami) "9" 1 = 1.000	1,00	kus				
155	MAT	553 40...10	Vchodové hliníkové dvere dvojkrídlové 1760x2300 dodávka+montáž, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: obojstranne RAL 7016 (farebne zosúladiť s plastovými oknami) "10" 1 = 1.000	1,00	kus				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
156	767	76766-...10	Demontáž mreží "A2 (skrutka na hmoždinky)" "1np" $0,6*1,2*2+2,6*1,8*12+1,65*1,5 = 60.075$ "2np" $2,4*1,6 = 3.840$ "4np,6np" $2,4*1,6+2,4*1,6 = 7.680$	71,60	m2				
157	767	76766-2110	Montáž mreží pevných skrutkovaním - vr. montáže všetkých zámočnických výrobkov (viď tabuľka zámočnických výrobkov) zábradlia balkónových dverí - vč.spoj.materiálu "2Z" $1,692*0,97*(2+2+2+2) = 13.130$ "3Z" $1,692*1,07*2 = 3.621$	16,75	m2				
158	MAT	553 042310	Zábradlie rovné z profilovej ocele, vr. dodávky všetkých zámočnických výrobkov (viď tabuľka zámočnických výrobkov) "2Z" $19,559*(2+2+2+2) = 156.472$ "3Z" $20,812*2 = 41.624$	198,10	kg				
159	767	76769-...20	Dodávka a montáž tesnenia vzduchotesnou páskou "1PL,2PL" $(2,44+1,58)*2*(75+2) = 619.080$ "3PL-5PL" $(0,57+1,06)*2*2+(0,57+1,18)*2*4+(0,57+1,2)*2*6 = 41.760$ "6PL" $(1,51+2,21)*2*10 = 74.400$ "7PL,8PL" $0,57*4+(0,94+1,73)*2 = 7.620$	742,86	m				
160	767	76769-...30	Dodávka a montáž tesnenia difúznou páskou "1PL-8PL" $619,08+41,76+74,4+7,62 = 742.860$	742,86	m				
161	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg "A5 kovová časť zábradlia" "2np" $30,0*2 = 60.000$ "3-6np" $30,0*(2+2+2+2) = 240.000$	300,00	kg				
162	767	76799-9905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 "A21 (demont.popis.a súpis.číslo)" $1 = 1.000$	1,00	hod				
163	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m		%	1,20			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:									

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

164	771	77147-1810	Vybúranie soklov keram. kladených do malty rovných "A20 1np" $3,0 = 3.000$	3,00	m				
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:									

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

165	771	78147-...04	Opravy obkladov z obklad. keramických 200x250 "A6 108,206,208,305,308,405,408,506,508,605,608" $10*11 = 110.000$	110,00	kus				
166	MAT	597 82...03	Obkladačky keramické "A6" $0,5*11*1,1 = 6.050$	6,05	m2				
167	771	78149-...11	Montáž a dodávka plastových profilov - roh "A6" $0,45*2+0,64*2*4+0,595*2*6 = 13.160$	13,16	m				
168	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m		%	2,60			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:									

783 - Nátery

169	783	78325-...01	Nátery kov. stav. dopln. konštrukcií, vr. náterov všetkých zámočnických výrobkov (viď tabuľka zámočnických výrobkov) - 2xSalvaferro odtieň antracit - 6403 Marrone Cancelli <i>náter vykonať v zmysle technického listu dodávateľa a vr.podkladného náteru</i> "2Z" $(1,192*0,97*2+1,24*(0,04+0,005)*2)*(2+2+2+2) = 19.393$ "3Z" $(1,192*1,07*2+1,24*(0,04+0,005)*2)*2 = 5.325$	24,72	m2				
170	783	78380-1812	Odstánenie náterov z omietok stien oškrabávaním "A34 1-6np 10%" "sz" $(25,77*0,6+25,65*16,77-2,4*1,6*42)*0,1 = 28.433$ $(2,4+1,6*2)*0,15*42*0,1 = 3.528$ "jz" $(11,42*0,6+11,3*(16,77+16,67)/2-1,79*2,35-1,5*2,2*5)*0,1 = 17.508$ $(1,79+2,35*2+(1,5+2,2*2)*5)*0,15*0,1 = 0.540$	105,32	m2				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"jv" $(25,77*0,6+25,65*(16,77+16,82)/2-0,6*1,2*12-2,4*1,6*35)*0,1$ $= 30.321$ $((0,6+1,2*2)*12+(2,4+1,6*2)*35)*0,15*0,1 = 3.480$ "sv" $(11,42*0,6+11,3*16,82-7,85*0,15-1,79*2,32-1,65*1,5-1,5*2,2*5)*0,1 = 17.261$ $(1,79+2,32*2+1,65+1,5*2+(1,5+2,2*2)*5)*0,15*0,1 = 0.609$ "stroj.výtahu" $(3,8*4*2,55-(0,92+0,8)*2,25+1,219*2,25+0,92*0,8/2-0,8*1,8-0,6*0,6+0,6*4*0,1)*0,1 = 3.644$						
783 - Nátery spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA					Miesto: Banská Bystrica	
Objekt :SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy-5. Úpravy rozvod. ZTUKSO :						
5. Úpravy rozvod. ZTI na streche						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Videršpanová		Dňa:
Odberteľ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22	DPH 20% z:
					23	DPH 0% z:
					24	Sučet riadkov 21 až 23:
					F	Odpočít - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Odberteľ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Videršpanová

JKSO :

Dátum:

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU

Objekt :SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy-5. Úpravy rozvod. ZTI na streche

Alžbeta Videršpanová

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
--	-------------	------------------------	-------

721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

Odberteľ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Videršpanová

JKSO :

Dátum: 20.08.2019

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU

Objekt :SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy-5. Úpravy rozvod. ZTI na streche

Alžbeta Videršpanová

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútorná kanalizácia

1	721	72114-0916	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 125	7,00	kus				
2	721	72117-4026	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 125 s hrdlom prepoj medzi hrdlom liat.rúry a strešným vtokom "2 x potrubie s hrdlom" 2 = 2,000	2,00	m				
3	721	72121-0823	Demontáž strešných vtokov DN 125 a ventilačných hlavíc	7,00	kus				
4	721	72123-3113M	Montáž strešných vtokov so zvislým odtok DN 125 s PVC iz. príř. s el ohr. so záchytným košom	2,00	kus				
5	MAT	283 4C0125	Strešný vtok DN125 so zvis. odtokom s PVC izolač. prírubou (mPVC horkovzduš. zvariteľ.) el.ohrevom samoreg.káblom 230V	2,00	ks				
6	721	72127-3146	Odvetrávacie hlavice PVC 125, L 600	5,00	kus				
7	721	72127-32101	Montáž ventilačných hlavíc DN 125	5,00	kus				
8	MAT	286 3K7802	Tesnenie dvojité DN 125 - do hrdla liatinovej rúry pre prechod liatina /PVC (PP)	7,00	kus				
9	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125-od strešných vtokov -celej dažď. stupačky 17,5"m" *2 = 35,000	35,00	m				
10	721	99872-1203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m		%	1,10			
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :									
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :									
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :									
Rozpočet celkom :									

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA (JKSO)		
Názov objektu	SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti	EČO	
	Objekt: Časť ÚK + stavebné úpravy	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA		IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant			D Celkové náklady					
Peter Murín, Ing. Michal Gajdoš						23	Súčet 7, 12, 19-22	
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z	
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Banská Bystrica, Partizánska cesta 106, Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Objekt: Časť ÚK + stavebné úpravy

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

Zhotoviteľ: Výberové konanie

JKSO:

Dátum: 20.08.2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

4 Vodorovné konštrukcie

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

99 Presun hmôt HSV

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

713 Izolácie tepelné

731 Ústredné kúrenie, kotolne

766 Konštrukcie stolárske

767 Konštrukcie doplnkové kovové

771 Podlahy z dlaždíc

776 Podlahy povlakové

Celkom

ROZPOČET

Stavba: Banská Bystrica, Partizánska cesta 106, Rekonštrukcia a modernizácia objektu
Objekt: Časť ÚK + stavebné úpravy

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Bratislava
 Zhotoviteľ: Výberové konanie
 Miesto: B.Bystrica

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	012	388129720	Montáž diela prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hm. do 1 t.	ks	39,00				
2	593	5938501400	Energokanáľ IZE 151/10, krycia doska: LxHxB= dl.90xhr.10xš.58cm	ks	35,35				
3	593	5938501700	Energokanáľ IZE 154/10, krycia doska: LxHxB= dl.150xhr.10xš.58cm	ks	4,04				

4 Vodorovné konštrukcie

4	011	411323434	Betón stropných klenieb alebo škrupín, železový tr.C 25/30 a s nimi súvisiace konštrukcie (pátkové a žľabové nosníky, tiahla, stužidlá, oblúkové rebrá, čelné múry a pod.)	m3	0,14				
5	011	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	0,36				
6	011	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	0,36				
7	011	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	1,37				
8	011	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	1,37				
9	011	411354256	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm	m2	1,98				
10	011	411354271	Priplatok za lôžko z cementovej malty (merajú sa výmery m2 debnenej plochy) pre debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným	m2	1,98				
11	011	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,02				
12	014	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	40,00				

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	014	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivito nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	40,00				
14	011	632440061	Zhotovenie penetračného náteru pred nanesením samonivelizačných poterov Baumit Grund (jednonásobný)	m2	30,55				
15	585	5858151015	Priprava podkladu pre poter Grund 25kg BAUMIT	kg	4,71				
16	011	632451056	Položenie poteru pieskovocementového hr. do 10 mm (krycí nášľapný)	m2	22,50				
17	011	632451060	Položenie poteru pieskovocementového hr. nad 40 do 50 mm	m2	30,55				
18	585	58561124.02	Cementový poter QUICK MIX, SZE	kg	3 175,00				

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	41,40				
20	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	80,00				
21	011	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	100,00				
22	015	953171001	Spätné osadenie osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	1,00				
23	013	96.	. Búranie		0,00				
24	013	963015141	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a žumpy do 1,0 t, - 0,05800t	ks	39,00				
25	013	965043321	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	0,10				
26	013	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,77				
27	013	965049110	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabciovým pletivom hr.do 100 mm	m3	1,77				
28	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	2,53				
29	013	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t, vr. vybúrania otvorov v stenách (podľa PD)	ks	40,00				
30	013	976084111	Vybúranie ochranných uholníkov, s vysekaním kotiev, z akéhokoľvek muriva, -0,01000t	m	2,60				
31	013	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu betónového vrátane poklopu alebo mreže, - 0,02400t	ks	1,00				
32	013	97802000.1	Ohraničenie otlkaných a búraných častí zarezaním	m	3,30				
33	013	978059511	Odskanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	0,26				
34	013	978071251	Odskanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,00730t	m2	14,62				
35	013	979-	. Manipulácia zo súfou		0,00				
36	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,14				
37	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,83				
38	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,28				
39	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	43,68				
40	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,28				
41	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,56				
42	013	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	0,23				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
43	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	7,05				

99 Presun hmôt HSV

44	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,80				
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

45	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	31,90				
46	111	11163...14	Penetračný náter SIPLAST PRIMER SPEED SBS (ICOPAL)	kg	11,17				
47	711	711111011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	14,62				
48	111	11163347.01	Timeľ asfaltový studený - Bittflex	kg	38,38				
49	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	31,90				
50	628	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	44,02				
51	711	711472053	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne	m2	31,90				
52	283	2832202000	IZOFOL fólia 621 hrúbka 1,1 mm	m2	42,11				
53	711	7117455.70	Zhotovenie detailov pásmi pretavením spojov	m	73,10				
54	111	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,15				
55	711	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%		2,80			

713 Izolácie tepelné

56	713	713000022	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0045t	m2	31,90				
57	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	31,90				
58	283	2837653432	EPS 150 S Stabil penový polystyrén hrúbka 40 mm	m2	30,09				
59	631	6314150500	Tepelné izolácie podlahy NOBASIL PTN, čadičová minerálna izolácia - doska 20/15x600x1000	m2	2,45				
60	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%		1,55			

731 Ústredné kúrenie, kotelne

61	731	731-00-001	Ústredné vykurovanie - prenos z rozpočtu ÚK - Montáž	rozp	1,00				
62	484	484000-001	Ústredné vykurovanie - prenos z rozpočtu ÚK - Dodávka	rozp	1,00				

766 Konštrukcie stolárske

63	766	766620011	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2	ks	1,00				
64	766	766620012	Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy nad 1,5 m2	ks	14,00				
65	766	766662811	Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	14,00				
66	766	766662812	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí dvojkrídlových, -0,00200t	ks	2,00				
67	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	14,00				
68	766	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	2,00				
69	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		0,80			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

70	767	767137602	Montáž doplnkových častí obloženia plechom zhotovenie otvoru v plechu oceľ., s plochou do 0,50 m2	ks	1,00				
71	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		1,10			

771 Podlahy z dlaždíc

72	771	771415003	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 300 x 72 mm	m	3,30				
73	771	771541215	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného vef. 300 x 300 mm	m2	2,52				
74	597	5978651530	TAURUS PORFYR dlaždice, rozmer 298x298x9 mm, farba A1 S Karpat	m2	2,84				
75	771	771574301	Montáž podláh z dlaždíc keramických zarezanie jedného radu obkladačiek alebo dlaždíc	m	6,60				
76	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		4,10			

776 Podlahy povlakové

77	775	776251061	Prebrúsenie jestvujúceho betónu (odstránenie lepidla)	m2	46,53				
78	775	77625150.1	Nivelizácia podlahy - napr. QUICK-MIX RA 20, hr 4mm s penetráciou napr. QUICK-HE	m2	82,86				
79	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	96,14				
80	775	776420010	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	96,14				
81	284	28495600.0	Soklik WL 50 life	m	101,00				
82	775	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, 0,00100t	m2	76,55				
83	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	82,86				
84	284	28412915.01	Podlaha PVC homogénna ARMSTRONG FAVORIT 2mm, š.=183cm, trieda záťaž 43, protišmyk úprava R9, farba 726-089 WHITE CHROME, 25m bal	m2	87,00				
85	775	776551830	Stiahnutie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	10,00				
86	775	776572210	Položenie povlakových podláh textilných na obojstrannú pásku SIGA zo štvorcov	m2	10,00				
87	775	776591910	Oprava podláh povlakových do 0,25m2	ks	40,00				
88	775	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	109,44				
89	284	28412810.06	Zvarovacia šnúra 3	m	120,38				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
90	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		0,35			

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	BAŇSKÁ BYSTRICA, BAPTIZÁNSKA SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti ÚK	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA Peter Murín	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		20.8.2019	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant			D Celkové náklady					
Peter Murín, Ing. Michal Gajdoš						23	Súčet 7, 12, 19-22	
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z	
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BB PARTIZÁNSKA CESTA 106, REK A MODER OBJEKTU
Objekt: úk

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV				9,530	7,636
713	Izolácie tepelné				0,000	0,084
731	Ústredné kúrenie, kotolne				0,000	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				7,599	1,530
734	Ústredné kúrenie, armatúry.				0,177	0,030
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				1,752	5,992
783	Dokončovacie práce - nátery				0,002	0,000
Celkom					9,530	7,636

ROZPOČET

Stavba: BB PARTIZÁNSKA CESTA 106, REK A MODER OBJEKTU

Objekt: úk

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1	713	713110002	MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE POTRUBIA NASUVACEJ	M	142,00				
2	713	713110005	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 1" (hr. uvažovať v zmysle platnej normy)	M	14,00				
3	713	713110006	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 5/4" (hr. uvažovať v zmysle platnej normy)	M	88,00				
4	713	713110007	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 6/4" (hr. uvažovať v zmysle platnej normy)	M	16,00				
5	713	713110008	TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA MIRELON HR.2cm DN 2" (hr. uvažovať v zmysle platnej normy)	M	24,00				
6	713	713110012	LEPIDLO MIRELON THERM PLECHOVKA 1L	KS	4,00				
7	713	713110014	PÁSKA MIRELON PRELEPOVACIA / 20M/	M	150,00				
8	713	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie, - 0,00210t	m2	40,00				
9	713	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%		1,55			

731 Ústredné kúrenie, kotolne

10	731	731110002	VYKUROVACIA SKÚŠKA SÚSTAVY STN	HOD	72,00				
11	731	731110003	PREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA SÚSTAVY STN	HOD	20,00				
12	731	731110011	ÚPRAVA JESTV. POTRUBIA	HOD	2,00				
13	731	731110013	PREPLACHNUTIE A ODKALENIE SYSTÉMU	HOD	10,00				

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

14	731	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	m	250,00				
15	731	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, - 0,00300t, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	m	360,00				
16	731	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, - 0,00500t, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	m	40,00				
17	731	7331121201	Rúrky z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka priemer 15x1,2, vr. D+M konzol, príp. závesov	m	150,00				
18	731	7331121202	Rúrky z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka priemer 18x1,2, vr. D+M konzol, príp. závesov	m	100,00				
19	731	73311212021	Rúrky z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka priemer 22x1,2, vr. D+M konzol, príp. závesov	m	66,00				

20	731	7331121203	Rúrky z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka priemer 28x1,5vr. D+M konzol, príp. závesov	m	142,00				
21	731	7331121204	Rúrky z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka priemer 35x1,5 vr. D+M konzol, príp. závesov	m	152,00				
22	731	7331121205	Rúrky z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka priemer 42x1,5vr. D+M konzol, príp. závesov	m	16,00				
23	731	7331121206	Rúrky z vysokokvalitnej ocele s nízkym obsahom uhlíka priemer 54x1,5vr. D+M konzol, príp. závesov	m	24,00				
24	731	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	65,00				
25	731	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%		1,50			

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

26	731	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	178,00				
27	731	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00100t, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	6,00				
28	731	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	12,00				
29	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2, vr. dodávky	ks	18,00				
30	731	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2, vr. dodávky	ks	178,00				
31	731	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4, vr. dodávky	ks	8,00				
32	731	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1, vr. dodávky	ks	16,00				
33	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4, vr. dodávky	ks	18,00				
34	731	734261504	GULOVY UZATV. VENTIL HERZ G1"	KUS	4,00				
35	731	734261505	GULOVY UZATV. VENTIL HERZ G5/4"	KUS	12,00				
36	731	734261541	FILTER ZAVIT. G 1"	KUS	2,00				
37	731	734261543	FILTER ZAVIT. G 5/4"	KUS	6,00				
38	731	734261550	VYPUŠŤACI VENTIL GULOVY NA RADIATOR DN 1/2"	KUS	18,00				
39	731	734261640	DANFOSS REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE ASV-PV DN20	KS	3,00				
40	731	7342616401	DANFOSS REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE ASV-PV DN25	KS	5,00				
41	731	734261641	DANFOSS REGULAČNÝ VENTIL ASV-I DN20	KS	3,00				
42	731	7342616411	DANFOSS REGULAČNÝ VENTIL ASV-I DN25	KS	5,00				
43	731	734261642	DANFOSS TERMOSTAT VENTIL RA-N PRIAMY DN10	KS	69,00				
44	731	7342616421	DANFOSS TERMOSTAT VENTIL RA-N PRIAMY DN15	KS	20,00				
45	731	7342616422	DANFOSS TERMOSTAT VENTIL RA-N PRIAMY DN20	KS	1,00				
46	731	734261643	DANFOSS TERMOSTAT HLAVICA RAE 5054	KS	90,00				
47	731	734261644	DANFOSS RAD. SKRUTKOVANIE RLV-S PRIAME DN10	KS	69,00				
48	731	7342616441	DANFOSS RAD. SKRUTKOVANIE RLV-S PRIAME DN15	KS	20,00				
49	731	7342616442	DANFOSS RAD. SKRUTKOVANIE RLV-S PRIAME DN20	KS	1,00				
50	731	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%		0,30			

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

51	731	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	90,00				
52	731	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových, -0,02300t, vr. opravy parapetného muriva, príp. omietky a maľby, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	m2	260,00				

53	731	735130001	DRZIAK, PRÍSLUŠENSTVO -dodávka a montáž	PAR	90,00				
54	731	735151811	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01200t, vr. opravy parapetného muriva, príp. omietky a maľby, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	1,00				
55	731	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies VSŽ s príplatkom 8 %	ks	90,00				
56	731	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	88,00				
57	731	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	2,00				
58	731	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	88,00				
59	731	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	2,00				
60	484	4845366610	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	ks	12,00				
61	484	4845366640	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0800	ks	6,00				
62	484	4845366660	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1000	ks	30,00				
63	484	4845366680	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1200	ks	18,00				
64	484	4845366700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600X1400	ks	5,00				
65	484	4845366720	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1600	ks	9,00				
66	484	4845366740	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x1800	ks	8,00				
67	484	4845375400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1800 úzke	ks	2,00				
68	731	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	260,00				
69	731	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	220,00				
70	731	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	260,00				
71	731	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%		1,65			

783 Dokončovacie práce - nátery

72	783	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	6,00				
----	-----	-----------	---	----	------	--	--	--	--

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA (JKSO)		
Názov objektu	SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti	EČO	
	3. VÝMENA SVIETIDIEL	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA		IČ DPH
Projektant	Peter Murín, Ing. Michal Gajdoš		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Peter Murín		
Rozpočet číslo			Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	GZS		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		
4		Montáž		11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky						17	Iné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant				D Celkové náklady							
Peter Murín, Ing. Michal Gajdoš								23	Súčet 7, 12, 19-22		
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z		
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kľzavá doložka		
								28	Zvýhodnenie + -		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU

Objekt: SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy

3. VÝMENA SVIETIDIEL

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Peter Murín

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
-----	-------	---------	--------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M	Elektromontáže			
------	----------------	--	--	--

Celkom

ROZPOČET

Stavba: BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU

Objekt: SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy

3. VÝMENA SVIETIDIEL

Objednávateľ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA

Zhotoviteľ:

Spracoval: Peter Murín

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	210200006	Svietidlo interierové okruhle stropne, IP 54 jednožiarivkové, vr. potrebnej úpravy po demontáži	ks	4,00		
2	3480229300	Extriérové svietidlo MELISSA MAXI B102SN do 100W, IP65, vr. LED zdroja 13W, tr. II, F - ozn. A	ks	4,00		
3	210200006	Svietidlo interierové okruhle stropne, IP 54 jednožiarivkové, vr. potrebnej úpravy po demontáži	ks	12,00		
4	3480229301	Svietidlo do 75W, MELISSA MINI, B102SN, vr. LED zdroja 10W IP65, tr. II, F - ozn. B	ks	12,00		
5	210200004	Svietidlo interierové okruhle stropné, IP 20 jednožiarovkové, vr. potrebnej úpravy po demontáži	ks	21,00		
6	3480229302	Svietidlo Radar, HF Senzor 3-pin, do 60W, vr. LED zdroja 13W IP20, tr. II, F - ozn. C	ks	21,00		
7	210200068	Svietidlo interierové zabudované okruhlé do podhľadu, IP 20, vr. potrebnej úpravy po demontáži	ks	50,00		
8	3480229303	Svietidlo LED, do stropu, HONY LED DL, modul 3000K, Ra 80, 21W IP21, tr. I - ozn. D	ks	50,00		
9	210200033	Svietidlo interierové štvorcové stropné, IP 20 kompaktné žiarivky 4x, vr. potrebnej úpravy po demontáži	ks	300,00		
10	3480229304	Svietidlo LED, Louvre IP43, na strop, 600x600x48mm, Ra 85, 48W IP43, tr. I - ozn. E	ks	300,00		
11	210200014	Svietidlo interierové žiarivkové stropné, IP 20 dvojtrubicové, vr. potrebnej úpravy po demontáži	ks	11,00		
12	3480229305	Svietidlo LED, Louvre IP43, na strop, 1200x600x48mm, Ra 85, 48W IP43, tr. I - ozn. F	ks	11,00		
13	210200006	Svietidlo interierové okruhle stropne, IP 54 jednožiarivkové, vr. potrebnej úpravy po demontáži	ks	6,00		
14	3480229306	Svietidlo do 60W, MELISSA MAXI B s pohyb. snímačom, LED zdroj 10W IP65, tr. II, F - ozn. G	ks	6,00		
15	210200111	Núdzové svietidlá nástenne, stropné, 1x8 W, núdzový režim, IP 22, vr. potrebnej úpravy po demontáži	ks	12,00		
16	3480229307	Svietidlo núdzové netvalé, LED Emergency 8, 2W, IP42, t=1,5hod, tr. II - ozn. K	ks	12,00		
17	210201039	Svetlomety výbojkové 1x 70, 100, 150 W na konzole, IP 65, vr. potrebnej úpravy po demontáži	ks	5,00		
18	3480229308	Extriérový reflektor LED, 230V, 100W, 3000K, IP66, tr.I - ozn. L	ks	5,00		
19	210962012	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové nástenné prisadené 1 zdroj so sklom (vrátane odvozu a uskladnenia na riadenej skládke)	ks	63,00		
20	210962032	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom (vrátane odvozu a uskladnenia na riadenej skládke)	ks	146,00		
21	210962034	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 4 zdroje s krytom (vrátane odvozu a uskladnenia na riadenej skládke)	ks	13,00		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	210962058	Demontáž svetlometa do 10 kg (vrátane odvozu a uskladnenia na riadenej skládke)	ks	5,00		

Celkom

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA (JKSO)		
Názov objektu	SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti	EČO	
	4. VNÚTORNÉ ROZVODY NN - SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA		IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo			Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	GZS	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	11			16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky				17	Iné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	
Projektant			D Celkové náklady					
Peter Murín, Ing. Michal Gajdoš						23	Súčet 7, 12, 19-22	
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z	
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky zadávateľa	
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Kľzavá doložka	
						28	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU

Objekt: SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy

4. VNÚTORNÉ ROZVODY NN - SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

Objednávateľ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom
-----	-------	---------	--------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
---	-------------------------------------	--	--	--

M Práce a dodávky M

21-M	Elektromontáže			
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach			

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

Celkom

ROZPOČET

Stavba: BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106 REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU
Objekt: SO-01 Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy

4. VNÚTORNÉ ROZVODY NN - SVETELNÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY A BLESKOZVOD

Objednávateľ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	971052231	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m2, do 150 mm, -0,00800t	ks	91,00		
2	973031616	Vysekávanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	221,00		
3	974031123	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t	m	825,00		
4	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,85		
5	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,07		
6	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,85		
7	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	5,07		
8	979011201	Plastový sklíz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,00		
9	979011202	Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	5,00		
10	979011232	Demontáž sklu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	15,00		
11	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,07		
12	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,07		

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

13	210010110	Lišta elektroinštalácia z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia	m	1 120,00		
14	3410300896	Lišta hranatá biela 40X40	m	1 120,00		
15	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	188,00		
16	3450906510	Krabica prístrojová zapust.	ks	188,00		
17	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	95,00		
18	3450907510	Krabica rozvodná s viečkom, zapust.	ks	95,00		
19	210010333	Krabica pre lištový rozvod typ 6481-14	ks	743,00		
20	3455120105	Krabica prístrojová dvojnásobná lištová biela	ks	743,00		
21	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	109,00		
22	3450927000	Krabica acid na povrch	ks	109,00		
23	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	990,00		
24	3450637800	Svorka do krabice	ks	990,00		
25	210020012	Záves pre káble	ks	295,00		
26	3451708500	Zväzkový držiak káblov v podhlade, 30 káblov 3x1,5	ks	290,00		
27	3451708500	Zväzkový držiak káblov v podhlade, 70 káblov 3x1,5	ks	5,00		
28	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	12,00		
29	3452107500	G-Káblové oko CU 25x 6 KU	ks	12,00		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
30	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	139,00		
31	3451807000	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: ZS048	ks	13,90		
32	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm2	ks	2,00		
33	3438150510	Izolačné pásy čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	1,80		
34	3438153000	Izolačné pásy zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	1,00		
35	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	12,00		
36	3438150510	Izolačné pásy čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	12,00		
37	3438153000	Izolačné pásy zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	6,00		
38	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	29,00		
39	3450201270	Spínač rad. 1 biely komplet	ks	29,00		
40	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	69,00		
41	3450201430	Prepínač rad. 5 biely	ks	69,00		
42	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.-radenie 6	ks	2,00		
43	3450201520	Prepínač rad. 6+6 biely	ks	2,00		
44	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	11,00		
45	3450204560	Ovládač 1So vr. tlejivky, biely	ks	11,00		
46	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	1,00		
47	3450663631	Spínač stláč. 3-pól., povrchový, s tlejivkou, 25A.400V	ks	1,00		
48	2101100951	Spínače snímač pohybu	ks	7,00		
49	3581900401	Snímač pohybu infra, 230V/16A, IP20, det. dosah do 12m, funkcia Profi-optimal. mikroprocesorom	ks	7,00		
50	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	77,00		
51	3450317700	Zásuvka jednoduchá biela	ks	77,00		
52	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	743,00		
53	3450318300	Zásuvka dvojité biela s antočenou dutinkou	ks	743,00		
54	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,00		
55	3570138801	Rozvádzače RH - cena podľa výkresu rozvádzača	ks	1,00		
56	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	5,00		
57	3570139000	Rozvádzač R 2 - cena podľa výkresu rozvádzača	ks	1,00		
58	3570139001	Rozvádzač R 3 - cena podľa výkresu rozvádzača	ks	1,00		
59	3570139002	Rozvádzač R 4 - cena podľa výkresu rozvádzača	ks	1,00		
60	3570139003	Rozvádzač R 5 - cena podľa výkresu rozvádzača	ks	1,00		
61	3570139004	Rozvádzač R 6 - cena podľa výkresu rozvádzača	ks	1,00		
62	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	231,00		
63	3544224162	Zvodový vodič AlMgSi ?8	m	221,00		
64	3544224100	Uzemňovací vodič FeZn ? 8	kg	10,00		
65	210220021	Uzemň. vedenie v zemi FeZn vr. izolácie spojov ? 10mm	ks	2,00		
66	3544224161	Zvodový vodič izolovaný FeZn ?10	m	2,00		
67	210220021	Uzemň. vedenie v zemi FeZn vr. izolácie spojov ? 10mm	ks	2,00		
68	3544224150	Uzemňovací vodič FeZn ? 10	kg	2,00		
69	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	167,00		
70	3544218000	Podpera vedenia na rovné strechy betónová PV 21 betónová	ks	167,00		
71	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	100,00		
72	3544217600	Podpera vedenia na zateplenie PV 17-4	ks	100,00		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
73	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,00		
74	3544215600	Zvodová tyč označenie h=3,5m	ks	1,00		
75	210220306	Podstavec betónový k zachytávacej tyči	m	3,00		
76	3544247050	Podstavec k zachytávacej tyči betón. vr. podložky	ks	3,00		
77	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	48,00		
78	3544219500	Svorka spojovacia SS s p. 2 skr	ks	48,00		
79	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	5,00		
80	3544219950	Svorka okapová SO	ks	5,00		
81	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	5,00		
82	3544220000	Svorka skúšobná SZ	ks	5,00		
83	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	2,00		
84	3544221350	Svorka odbočná spojovacia SR 03 B	ks	2,00		
85	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	5,00		
86	3544221600	Ochranný uholník OU 1,7 m	ks	5,00		
87	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	10,00		
88	3544221900	Držiak ochranného uholníka DOU vr. 2	ks	10,00		
89	210800022	Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x1,5, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	310,00		
90	3410350373-1	CYKYLo-O 3x1,5 Plochý kábel STN dĺžku je potrebné overiť v PD	m	310,00		
91	210800022	Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x1,5, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	1 575,00		
92	3410350373-2	CYKYLo-J 3x1,5 Plochý kábel STN, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	1 575,00		
93	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	930,00		
94	3410350085	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	930,00		
95	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	4 870,00		
96	3410350086	CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	4 870,00		
97	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	45,00		
98	3410350097	CYKY-J 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	45,00		
99	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	35,00		
100	3410350099	CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	35,00		
101	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	40,00		
102	3410350100	CYKY-J 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	40,00		
103	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	110,00		
104	3410350101	CYKY-J 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	110,00		
105	210800616	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 25, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	45,00		
106	3410350557	H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	45,00		
107	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	200,00		
108	3410350864	N2XH-J 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	200,00		
109	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	65,00		
110	3410350864	N2XH-O 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE, dĺžku je potrebné overiť v PD	m	65,00		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
111	210800146-D	Demontáž - Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 - viditeľne uložený, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	m	500,00		
112	210010110-D	Demontáž - Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia vr. krabíc, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	m	100,00		
113	210961108	Demontáž-spínač polozapustený a zapustený, jednopólový - radenie 1, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	92,00		
114	210961110	Demontáž-spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériové, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	14,00		
115	210961112	Demontáž-spínač polozapustený a zapustený, jednopólový s orientačnou tlejivkou - radenie I SD, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	11,00		
116	210961131	Demontáž-spínací ústroj trojpólový 16, 25 A -radenie 3, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	1,00		
117	210961152	Demontáž celoplechovej rozvodnice 50kg, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	5,00		
118	210961153	Demontáž celoplechovej rozvodnice 100kg, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	1,00		
119	210961604	Demontáž-zásuvka domová, polozapustená 2P+Z, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	126,00		
120	210961606	Demontáž-zásuvka domová, v krabici 2P+Z, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	ks	128,00		
121	D	Doprava dodávok	%		3,60	
122	PD	Presun dodávok	%		1,00	
123	PM	Podružný materiál	%		5,00	
124	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		6,00	

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

125	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	2,00		
126	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	2,00		
127	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		2,00	

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

128	HZS000113	Vopred nepredvídané práce	hod	100,00		
129	HZS-001	Revízie	hod	50,00		

Celkom

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA					Miesto: B.Bystrica	
Objekt :SO-02 Stavebné práce ostatné					JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: B.Kubiš		Dňa:
Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR				IČO:		
Bratislava				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant: Ateliér Turčan s.r.o.				IČO:		
96231 Sliač				DIČ:		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22	DPH 20% z:
					23	DPH 0% z:
					24	Sučet riadkov 21 až 23:
					F	Odpočet - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR
Projektant: Ateliér Turčan s.r.o.
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU
Objekt :SO-02 Stavebné práce ostatné

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
--	------------------------	---------------------------	-------

1 - ZEMNE PRÁCE

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

713 - Izolácie tepelné

721 - Vnútoraná kanalizácia

725 - Zariadenie predmety

731 - Kotle

763 - Konštrukcie - drevostavby

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

776 - Podlahy povlakové

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

783 - Nátery

784 - Maľby

786 - Čalunnicke úpravy

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom

Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR

Projektant: Ateliér Turčan s.r.o.

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA CESTA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU

Objekt :SO-02 Stavebné práce ostatné

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	231	11110-1111	Odstránenie ruderálneho porastu v rovine, vr. odvozu a uskladnenia na riadnej skládke "A33" $53,735 = 53,735$	53,74	m2				
2	001	11120-1101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2 "A19" $10,0 = 10,000$	10,00	m2				
3	001	16230-1501	Vodorovné premiestnenie krovin do 5 km	10,00	m2				
4	001	16230-1509	Príplatok za kaž. ďal. 1 km premiest.vykičovaných krovin po spevnenej ceste $10,0*6 = 60,000$	60,00	m2				
5	231	18480-2613	Chem. odburanie postrekom v rovine "A33" $(27,0+2,03+11,65)*2*0,5+(26,0+11,3)*0,35 = 53,735$	53,74	m2				
6	MAT	230 000033	Prípravok na odstránenie zelene - Zeleň Stop	1,00	kus				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

7	014	31027-9841	Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 300 mm "122" $1,85*1,6*0,3 = 0,888$	0,89	m3				
8	011	31127-2236	Murivo presné porobet tvárnice 250mm, P4-500 "106 (pred úpravou)" $(1,0*0,25+0,5*0,3)*1,5 = 0,600$	0,60	m3				
9	012	31714-1107	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm "103-104" $1 = 1,000$	1,00	kus				
10	MAT	593 21...35	Prekladový trámec Ytong PSF P4,4-600 125x124x2000	1,00	kus				
11	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpkov plotových ocel. do 2,6 m so zabetónovaním bet. tr. C 25/30 "112" $2 = 2,000$	2,00	kus				
12	012	34000-1001	Rezanie stenových pórobet. blokopanelov hr. do 30 cm "106 (úprava)" $1,0+0,5+(1,0+0,5)*5 = 9,000$	9,00	m				
13	011	34227-2436	Priečky z pórobet.tvárnic hr.125mm 550kg/m3 "103-104" $2,0*2,6-1,45*1,97 = 2,344$	2,34	m2				
14	011	34229-1132	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k bet. konštr. "103-104" $2,0+2,6*2 = 7,200$	7,20	m				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:									

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

15	011	61099-1111	Zakrývanie vnút. podláh akýmkoľvek spôsobom "1np" $7,22+3,45*4,0+18,52+25,5+14,56*2+14,32+14,66*5+14,62+14,42 = 210,820$ "2np" $8,38+13,36+28,28+14,56*3+14,32*2+22,08+14,66*4+14,62+14,42+6,9 = 239,000$ "3np" $8,38+13,36+2,87+25,1+14,56*3+14,32+22,08+14,66*4+14,62+14,42+21,74 = 239,210$ "4np" $8,38+13,36+2,62+25,36+14,56*3+14,32+22,08+14,66*4+14,62+14,42+6,9+14,49 = 238,870$ "5np" $8,38+13,36+6,62+21,3+14,6*3+14,32+22,08+29,22+14,66*3+14,43+21,74 = 239,230$ "6np" $8,14+3,77+24,2+14,56*3+14,32+22,08+14,66*4+14,62+14,42+21,74 = 225,610$	1 392,74	m2				
----	-----	------------	---	----------	----	--	--	--	--

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
16	014	61142-1321	Oprava vápennej omietky stropov a klenieb hladkých 10-30% "B1 20% vyspravenie po rozvodoch" 1219,135 = 1219.135	1 219,14	m2				
17	011	61146-...38	Vnútoraná omietka stropov,váp.jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm "B1" "101,103,107-112" $3,45*2,0+8,38+1,26+3,84+1,1*0,1*2+4,32+2,16+2,07+5,04 = 34.190$ "113-122" $14,56*2+14,32+14,66*5+14,62+14,42 = 145.780$ "201,204-208" $8,38+0,89+4,6+2,07+(1,9+0,7)*0,1+1,29+3,77+1,1*0,1*2 = 21.480$ "209-221" $14,56*3+14,32*2+22,08+14,66*4+14,62+14,42+6,9 = 188.980$ "301,304,305,307,308" $8,38+3,04+4,44+1,9*0,15+(1,9+0,7)*0,1+1,26+3,84+1,1*0,1*2 = 21.725$ "310-320" $14,56*2+14,32+22,08+14,66*4+14,62+14,42+21,74 = 174.940$ "401,404,405,407,408" $8,38+3,04+4,5+1,9*0,15+(1,9+0,7)*0,1+1,28+3,92+1,1*0,1*2 = 21.885$ "409-421" $14,56*3+14,32+22,08+14,66*4+14,62+14,42+6,9+14,49 = 189.150$ "501,505-508" $8,38+4,51+2,07+(1,9+0,7)*0,1+1,31+3,77+1,1*0,1*2 = 20.520$ "510-520" $14,6*3+14,32+22,08+29,22+14,66*3+14,43+21,74 = 189.570$ "601,604,605,607,608" $8,14+3,04+4,46+1,9*0,15+(1,9+0,7)*0,1+1,31+3,7+1,1*0,1*2 = 21.415$ "609-620" $14,56*3+14,32+22,08+14,66*4+14,62+14,42+21,74 = 189.500$	1 219,14	m2				
18	011	61147-...17	Náter vnút.stropov penetračný na spevnenie starej omietky "B1" 1219,135 = 1219.135	1 219,14	m2				
19	014	61242-1321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 10-30% "A3 20% odp.A1,A2" 2955,364-9,485-7,407 = 2938.472	2 938,47	m2				
20	011	61246-5138	Vnútoraná omietka stien,váp.jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm "A3 (A1,A2) - ostenia sú započ. v SO-01" "101" $(3,45+2,0)*2,54 = 13.843$ $-1,69*2,27-0,9*2,02 = -5.654$ "103" $((2,35+8,575)*2-3,45)*2,54-2,0*2,25+(2,0+2,25*2)*0,05 = 42.561$ $-0,9*1,97-0,8*1,97-0,6*1,97-1,45*1,97 = -7.388$ "104 (A1,A2)" $2,0*2,54*2 = 10.160$ $-1,45*1,97-1,69*2,27 = -6.693$ "106 (A1)" $(2,14+4,15+0,29)*2*(2,54-2,0)-0,54*0,2 = 6.998$ "109" $2,65*2,54 = 6.731$ $-0,6*1,97*2 = -2.364$ "113,114" $(3,45+4,22)*2*2,54*2 = 77.927$ $-2,23*1,47*2-0,8*1,97*2*2 = -12.860$ "115" $(3,45+4,15)*2*2,54 = 38.608$ $-2,23*1,47-0,8*1,97*2 = -6.430$	2 955,36	m2				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"116-122 (A2)" (3,45+4,25)*2*2,54*7 = 273.812 -2,23*1,47*7-0,9*2,02-0,8*1,97*(2+2+2+1+1)-(0,8+0,6)*1,25 = -40.699 "201,301,401,501,601" (3,45+2,35*2)*2,6*5 = 105.950 -(1,25*1,97+0,8*1,97*2)*5 = -28.073 "205,206" (2,15+4,15+0,3)*2*(2,6-1,75)+(1,9+0,7)*(0,1+0,45*2)-0,1*0,45*3 = 13.685 -0,54*0,54-0,6*0,22*5 = -0.952 "207,208,407,408" (((1,4+0,3+0,15)*2*(2,6-1,75)+(1,1+0,95)*(0,1+0,45*2)-0,1*0,45*4)*2 = 10.030 -(0,54*0,54+0,6*0,22*5)*2 = -1.903 "209-211,310,311,409-411,510-512,609-611" (3,45+4,22)*2*2,6*(3+2+3+3+3) = 558.376 -2,23*1,47*(3+2+3+3+3)-0,8*1,97*(2+3+3+2+3+1+2+1+1+2+1+1+2) = -85.293 "212,412" (3,45+4,15*2)*2,6*2 = 61.100 -(2,23*1,47+0,8*1,97)*2 = -9.708 "213,413" (3,45+6,4*2)*2,6*2 = 84.500 -2,23*1,47*(1+1)-1,33*2,105*(1+1)-0,8*1,97*(2+1) = -16.884 "214-219,314-319,414-419,516-519,614-619" (3,45+4,25)*2*2,6*(6+6+6+4+6) = 1121.120 -2,23*1,47*(6+6+6+4+6)-0,8*1,97*(3+2*3+1*2+3*5+2+1*3+2+3+2+3+1+2+1+2+2+1+2+3+2) = -181.619 -(0,8+0,6)*1,25*4 = -7.000 "220,420" (3,45+2,0)*2*2,6*(1+1) = 56.680 -1,33*2,105*(1+1)-0,8*1,97*(2+3)-0,7*1,97 = -14.858 "221,421" (3,45+4,15)*2*2,6*(1+1) = 79.040 -2,23*1,47*(1+1)-0,7*1,97-0,8*1,97 = -9.511 "312,513,612" (3,45+4,15)*2*2,6*(1+1+1) = 118.560 -2,23*1,47*(1+1+1)-0,8*1,97*(2+1+2) = -17.714 "313,514,613" (3,45+6,4)*2*2,6*(1+1+1) = 153.660 -2,23*1,47*(1+1+1)-1,33*2,105*(1+1+1)-0,8*1,97*(3+1+2) = -27.689 "320,520,620" (3,45+6,3)*2*2,6*(1+1+1) = 152.100 -2,23*1,47*(1+1+1)-1,33*2,105*(1+1+1)-0,8*1,97*(2+1+2) = -26.113 "403" (1,55+2,0)*2*2,6 = 18.460 -1,25*1,97-1,45*1,97-0,6*1,97 = -6.501 "404,405,604,605" (((2,15+4,15+0,3)*2*(2,6-1,75)+1,9*(0,15+0,45*2)+(1,9+0,7)*(0,1+0,45*2))*2 = 31.630 -(0,15*0,45*2+0,1*0,45*3+0,54*0,595+0,6*0,22*7)*2 = -3.031 "406" (12,55+2,0)*2*2,6-0,15*0,35*2*3 = 75.345 -1,45*1,97-0,8*1,97*8-0,6*1,97 = -16.647 "407,408" (1,4+4,15+0,3)*2*(2,6-1,75)+1,1*(0,1+0,45*2)*2 = 12.145 -0,1*0,45*4-0,54*0,595-0,6*0,22*5 = -1.161 "503" (3,45+2,0)*2*2,6 = 28.340 -1,25*1,97-1,45*1,97-0,6*1,97*3 = -8.865 "504" (1,0+1,0)*2*(2,6-1,5)-0,6*0,47 = 4.118 "509" (10,65+2,0)*2*2,6-0,15*0,35*2*2 = 65.570 -1,45*1,97-0,8*1,97*5 = -10.737 "515" (3,3+4,25)*2*2,6*2-2,9*2,25*2+0,45*2,25*2 = 67.495 -2,23*1,47*2-0,8*1,97 = -8.132 "603" (2,0+2,0)*2*2,6 = 20.800 -1,25*1,97-1,45*1,97-0,6*1,97 = -6.501 "606" (12,1+2,0)*2*2,6-0,15*0,35*2*3 = 73.005 -1,45*1,97-0,8*1,97*8-0,6*1,97 = -16.647 "105" 2,1*1,14+2,0*(1,14+2,54)/2 = 6.074 "202,302,402,502+6np"						

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			$(4,0*2+3,45)*2,6*4+1,9*(5,4+4,0)/2+(2,1*2+3,45)*4,0+1,9*(4,0+2,6)/2+(3,42+1,05)*2*0,68 = 170.959$ $-2,23*1,47*5 = -16.391$						
21	011	61247-...17	Náter vnút.stien penetračný na spevnenie starej omietky "A3 odp.A1,A2" 2955,364-9,485-7,407 = 2938.472	2 938,47	m2				
22	011	61247-4101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká "A2 (podkl.om)" "103,104" $(2,0*2,54-1,45*1,97)*2 = 4.447$ "122" 1,85*1,6 = 2.960	7,41	m2				
23	011	61247-4111	Omietka vnút. stien zo such.zm. hladká+cem. prednástreš "A1 (podkl.om)" "101,104" $(2,0*2,54-1,69*2,27)*2 = 2.487$ "106" 6,998 = 6.998	9,49	m2				
24	011	61248-...10	Potiahnutie vnút. stien sklotextílnou mriežkou do tmelu "A2 + (pozn.spoje)" $7,407+(2,0+2,54*2)*0,15*2+(2,15+1,6)*2*0,15 = 10.656$	10,66	m2				
25	011	62245-1131	Omietka vonk. stien cementová hladká zloz. I až II "P2" 0,8 = 0.800	0,80	m2				
26	011	62246-...24	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová základ a škrabaná so zrnom 1,5mm "c1" $1,87*2,777+0,27*2,577+1,87*2,47+(7,74+0,27)*0,2 = 12.110$	12,11	m2				
27	011	62248-4010	Potiahnutie vonk. stien sklotextílnou mriežkou do tmelu "c1" $12,11+8,092 = 20.202$	20,20	m2				
28	011	62346-...24	Vonkajšia omietka stĺpov tenkovrstvová základ a škrabaná so zrnom 1,5mm "c1" $(0,76+0,27)*2*2,577+0,27*4*2,577 = 8.092$	8,09	m2				
29	011	63131-...61	Príplatok za protišmykovú úpravu mazaniny hr. do 8 cm	0,08	m3				
30	011	63131-2711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm "P3" $1,87*1,0*0,08/2 = 0.075$	0,08	m3				
31	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 8-12 cm "P1" $1,5*0,1 = 0.150$	0,15	m3				
32	011	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. C20/25 hr. 12-24 cm "P2" $2,49*0,2 = 0.498$	0,50	m3				
33	011	63131-9171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm "P1" $7,775*0,062 = 0.482$	0,48	m3				
34	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari "P1" $7,775*0,00444*1,05 = 0.036$	0,04	t				
35	011	63243-3371	Poter samonivelizačný hr. do 70 mm tr. C25/30 "P1 hr.62mm" 7,775 = 7.775	7,78	m2				
36	014	63245-1421	Doplnenie cementového poteru pl. do 1 m2, hr. 10-20 mm "P1 lokál.vaspr." 2,0 = 2.000	2,00	m2				
37	011	63247-...64	Penetračný náter "P1" $7,64+0,9*0,15 = 7.775$ "P3" $1,87*(1,0+0,08) = 2.020$	9,80	m2				
38	011	63411-2113	Obvodová dilatácia podlahovým pásikom v 80 mm medzi stenou a samonivelizačným poterom "P1 dod+mont" $(1,9+4,15)*2 = 12.100$	12,10	m				
39	011	64294-2221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2 "3" 1 = 1.000	1,00	kus				
40	MAT	553 31..11	Zárubňa oceľová CGAP 145x197x13,9cm "3" 1 = 1.000	1,00	kus				
41	011	64299-2830	Osadenie dverných zárubní z plastov do 10 m2 s montážnou penou "11PL (plast.stena)" 1 = 1.000	1,00	kus				

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

42	272	91973-4205	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 5 cm "A35,A36" $(1,65+0,6)*2*2+(1,65+1,2)*2*2 = 20.400$	20,40	m				
43	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m "vstup" $(2,0+9,0+1,0*2+0,5*2)*0,9 = 12.600$	183,95	m2				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"podhl.B2" 171,35 = 171.350						
44	003	94195-5102	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 3,5 m "502-6np" 3,45*2,1+1,1*2,1*2 = 11.865	11,87	m2				
45	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m "1np" 25,97*11,62+8,0*1,87/3 = 306.758 "2-6np" 25,97*11,62*5 = 1508.857	1 815,62	m2				
46	014	95394-1210	Osadenie kovových poklopov do 1 m2 "20Z (dodávka v 767)" 1 = 1.000	1,00	kus				
47	011	95394-3113	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. otvorov bez dod. "5Z (stĺpik 1)" 2 = 2.000	2,00	kus				
48	011	95394-3121	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do betónu bez dodávky "7Z (4)" 3 = 3.000	3,00	kus				
49	011	95394-8101	Kotvy chemickým tmelom do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru "10Z kotv.platňa" 3 = 3.000	3,00	kus				
50	011	95394-8121	Kotvy chemickým tmelom do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru "5Z" 6 = 6.000	6,00	kus				
51	011	95394-8161	Kotvy chemickým tmelom do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru "8Z,9Z" 4+2*2 = 8.000	8,00	kus				
52	011	95394-8241	Kotvy chemickým tmelom do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvrtaním otvoru "17Z" 4*3 = 12.000	12,00	kus				
53	011	95395-0082	Kotevná skrutka pre chemické kotvy "10Z kotv.platňa" 3 = 3.000	3,00	kus				
54	014	95399-...01	Dodávka a osadenie plast.hmoždiniek vh.do truskopemzobetónu kotev.dl.80mm "1Z,4Z" 7*(12+1+1+1)+4*2 = 113.000	113,00	kus				
55	013	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm "A12" 1,8*0,2 = 0.360	0,36	m2				
56	013	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2 "11Z" 0,3*0,3*0,45*2 = 0.081	0,08	m3				
57	013	96504-3321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2 "A35" 1,65*0,6*0,031*2 = 0.061	0,06	m3				
58	013	96504-3331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 "A36" 1,65*1,2*0,04*2 = 0.158	0,16	m3				
59	013	96504-3341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 "A13" 7,795*(0,1-0,009) = 0.709	0,71	m3				
60	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2 "A35" 1,65*0,6*2 = 1.980	1,98	m2				
61	013	96508-1713	Búranie dlažieb keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 "A13 105,106" 1,9*1,6+1,9*1,3+1,05*1,0+0,99*1,0-0,19*0,29+0,6*(0,15*2+0,1*2) = 7.795	7,80	m2				
62	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 "A9,A,A10,A12 1np" 1+3+1+2 = 7.000	7,00	kus				
63	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2 "A6 1np" 2 = 2.000	2,00	kus				
64	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 "A9,A,A10 1np" 0,8*1,97+0,6*1,97*(3+1) = 6.304	6,30	m2				
65	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 "A12" 1,45*1,97 = 2.857	2,86	m2				
66	013	96807-2747	Vybúranie kov. stien nad 4 m2 "A6 1np" 2,0*2,25 = 4.500	4,50	m2				
67	013	97103-3621	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 10 cm "A 1np" (1,9+0,71)*2,27-0,6*1,97*2 = 3.561	3,56	m2				
68	013	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm "A 1np" 1,9*2,27-0,6*1,97 = 3.131 "A12 1np" 2,0*2,35-1,45*1,97-1,8*0,2 = 1.484	4,62	m2				
69	013	97111-0535	Vyrežanie otvoru 1,1x2m v žel.bet.stene silno vystuž.hr.15cm el.stenovou pilou	2,00	kus				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"A10 mč.122 - 1000x2070mm, mč.105 - 1090x2020mm" 1+1 = 2.000						
70	013	97304-9541	Vysek. kapias pre osadenie v bet.mazanine 20 x 20 hl. do 25 cm "5Z" 2 = 2.000	2,00	kus				
71	013	97608-5411	Vybúr. kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami nad 0,60 m2 "A38" 1 = 1.000	1,00	kus				
72	013	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 % "A14 105,106" 1,9*3,05+2,14*1,0-0,29*0,29 = 7.851	7,85	m2				
73	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 "A11 105,106 (iba na zostávajúcom murive)" (1,9+1,6*2-0,6)*1,75+1,3*1,75*2+(1,0+1,05+0,29)*1,75 = 16.520 (0,99+0,29+1,0+0,24)*1,75-0,6*0,55+0,2*0,55*2-0,5 = 3.800	20,32	m2				
74	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie "2np 766,786" 13*0,005+13*0,005 = 0.130 "3np 767" 50,0*0,001 = 0.050 "5np 766" 0,896+0,299+0,091 = 1.286 "3-6np 766,786" 52*0,005+52*0,005 = 0.520 "strecha 767" 5,0*0,001 = 0.005	1,99	t				
75	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie 0,05+1,286*3+0,52/4*(1+2+3+4)+0,005*5 = 5.233	5,23	t				
76	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km "odp.opl.767" 11,404-0,027 = 11.377	11,38	t				
77	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 11,373*6 = 68.238	68,24	t				
78	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,40	t				
79	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m 11,404*2 = 22.808	22,81	t				
80	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad "HSV,776" 8,661+0,012 = 8.673	8,67	t				
81	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	99,16	t				
82	013	99900-0721	ZDRAVOTECHNIKA hárok SO02 zti+wc pre im - Objekt: SO02 - 5. Úpravy rozvodov ZTI - WC pre imobilných časť - HSV 6,9	1,00	kompl				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

83	711	71111-1051	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodor. za studena tekutou elast. hydroizoláciou "P1" 7,775*2 = 15.550	15,55	m2				
84	MAT	111 64...20	Hydroizolácia náterová na bitumenovej báze "P1 1kg/m2 pre dvojnásob.náter" 7,775*1,0 = 7.775	7,78	kg				
85	711	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m		%	3,20			
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:									

713 - Izolácie tepelné

86	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie "P1" 7,775 = 7.775	7,78	m2				
87	MAT	283 1F0322	Doska z polystyrénu EPS 150 S - hr.20 mm "P1" 7,775*1,05 = 8.164	8,16	m2				
88	713	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m		%	1,70			
713 - Izolácie tepelné spolu:									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
721 - Vnútná kanalizácia									
89	721	72100-0001	ZDRAVOTECHNIKA hárok SO02 zti+wc pre im - Objekt: SO02 - 5. Úpravy rozvodov ZTI - WC pre imobilných, časť - PSV 713,721,722,725	1,00	kompl				
721 - Vnútná kanalizácia spolu:									
725 - Zariadenie predmety									
90	721	72599-9905	Zariadenie predmety HZS T5 "14Z,15Z,16Z montáž držadiel pre imobilných" 4 = 4.000	4,00	hod				
91	MAT	642 99...14a	Pevné držadlo k WC nerez vč.montáž.sady "pol.14-16 sú komplet dodávka podľa popisu v tab.zámoč.výrokov" "14Z" 1 = 1.000	1,00	kus				
92	MAT	642 99...14b	Sklopné držadlo k WC nerez vč.montáž.sady "14Z" 1 = 1.000	1,00	kus				
93	MAT	642 99...15	Pevné držadlo k umývadlu nerez vč.montáž.sady "15Z" 2 = 2.000	2,00	kus				
94	MAT	642 99...16	Zrkadlo nástenné výklopné v nerez.ráme 400x600 "16Z" 1 = 1.000	0,00	kus				
95	721	99872-5203	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 24 m		%	0,30			
725 - Zariadenie predmety spolu:									
731 - Kotelne									
96	731	73100-0001	VYKUROVANIE hárok SO02 úk	1,00	kompl				
731 - Kotelne spolu:									
763 - Konštrukcie - drevostavby									
97	763	76313-2110	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocef. konštr. CD, GKB 12,5 mm "B4 mč.106" 7,64 = 7.640	7,64	m2				
98	763	76314-...02	Podhlád zavesený z panelov 300x2000x19 dodávka+montáž "B2 kompletná dodávka+montáž podhládu vč.doplňkov podľa popisu" "v tabulke povrch. úprav stropov interiéru" "103,104" (3,45+1,375)*2,0+(1,95+3,45*3)*2,0 = 34.250 "203" 3,45*4*2,0 = 27.600 "303,306" 1,55*2,0+(1,75+3,45*3)*2,0 = 27.300 "403,406" 1,55*2,0+(1,75+3,45*3)*2,0 = 27.300 "503,509" 3,45*2,0+3,45*3*2,0 = 27.600 "603,606" 2,0*2,0+(1,3+3,45*3)*2,0 = 27.300	171,35	m2				
99	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		%	6,80			
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:									
766 - Konštrukcie stolárske									
100	766	76641-1811	Demontáž obloženia stien, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke "A37 512,518" 4,22*2,6-0,8*1,97+(3,45+4,25*2)*2,6-0,8*1,97*2 = 37.314	37,31	m2				
101	766	76641-1821	Demontáž drevenej časti zábradlia, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke "A23" 3,58*0,2 = 0.716	0,72	m2				
102	766	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke "A37" 37,314 = 37.314	37,31	m2				
103	766	76666-1132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-krídl. do 1,45m "3" 1 = 1.000	1,00	kus				
104	766	76666-2122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m "1,2" 1+1 = 2.000	2,00	kus				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
105	MAT	611 62...01	Dvere vnútorné 900x2020 mech.odolné HPL biele, 2xAl okop.plech 100mm "pol. 1-3 vnút.dvere sú komplet dodávka vč.namont.zámku,kovania" "okop.plechu, príp.madla,samozatvárača a ostatných doplnkov podľa" "popisu v tab.vnút.dveri" "1" 1 = 1.000	1,00	kus				
106	MAT	611 62...02	Dvere vnútorné 900x1970 mech.odolné HPL biele, 2xnerez okop.plech 300mm+madlo "2" 1 = 1.000	1,00	kus				
107	MAT	611 65...03	Dvere vnútorné 1450x1970 EW 30 03 C,mech.odolné HPL sivé, 2x2 Al okop.plech 100mm "3" 1 = 1.000	1,00	kus				
108	766	76668-2111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm "1,2" 1+1 = 2.000	2,00	kus				
109	MAT	611 83...01	Zárubňa drevená obložková 900x2020x150 HPL "1" 1 = 1.000	1,00	kus				
110	MAT	611 83...02	Zárubňa drevená obložková 900x1970x150 HPL "2" 1 = 1.000	1,00	kus				
111	766	76669-...12	Montáž prechodovej lišty dvier 1-kridl. "2" 1 = 1.000	1,00	kus				
112	MAT	553 48...92	Lišta prechodová Al elox dl.900mm	1,00	kus				
113	766	76669-...25	Demontáž garníž vč.kotviacich prvkov, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke "A25 90% 1np" 11 = 11.000 "2np" 13 = 13.000 "3-6np" 13+13+13+13 = 52.000	76,00	kus				
114	766	76669-...26	Demontáž krytov vykurovacích telies, vr. vyspravenia steny za krytom, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke "A 26 vč.kotv.prvkov" "5np" 3,45*(0,21+0,85)*5 = 18.285	18,29	m2				
115	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm "1" 1 = 1.000	1,00	kus				
116	766	76669-5232	Montáž prahov dvier 2-kridl. š. do 10cm "3" 1 = 1.000	1,00	kus				
117	MAT	611 874160	Prah bukový dĺžka 90 šírka 10cm "1" 1 = 1.000	1,00	kus				
118	MAT	611 874960	Prah bukový dĺžka 145 šírka 10cm "3" 1 = 1.000	1,00	kus				
119	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m		%	1,00			
766 - Konštrukcie stolárske spolu:									

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

120	767	76711-2812	Demontáž stien a priečok pre zaskl. zváraných, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke "A6 1np" 2,0*2,25-1,8*2,0 = 0.900	0,90	m2				
121	767	76716-1210	Montáž zábradlia rovného z rúrok do 20 kg "5Z" 1,4*2 = 2.800 "7Z" 3,3 = 3.300	6,10	m				
122	MAT	553 042320	Zábradlie rovné z rúrok "5Z" 35,601 = 35.601 "6Z" 27,999 = 27.999 "7Z" 46,361 = 46.361 "9Z" 2,97*2 = 5.940	115,90	kg				
123	767	76716-5120	Montáž zábradlia rovného madiel z rúrok zváraním "6Z" 10,14 = 10.140 "9Z" 1,3*2 = 2.600	12,74	m				
124	MAT	553 40...20	Poklop oceťový nerezový 800x1200 v ráme L 40x40x4 "20Z - komplet dodávka podľa popisu v tab.zámoč.výrobkov" 1 = 1.000	1,00	kus				
125	767	76753-1111	Montáž vstupných kovových alebo plastových rohoží čistiacich zón	5,94	m2				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"18Z,19Z" $1,65*0,6*2+1,65*1,2*2 = 5.940$						
126	767	76753-1121	Osadenie zapusteného rámu z L profilov k čistiacim rohožiam	20,40	m				
			"18Z,19Z" $(1,65+0,6)*2*2+(1,65+1,2)*2*2 = 20.400$						
127	MAT	553 99...18	Čistiaca zóna exteriérová 1650x600 s Al rámom L 25x25x3	2,00	kompl				
			"pol. 18Z,19Z sú komplet dodávka podľa popisu v tab.zámoč.výrobkov"						
			"18Z" $2 = 2.000$						
128	MAT	553 99...19	Čistiaca zóna interiérová 1650x1200 s Al rámom L 15x30x2	2,00	kompl				
			"19Z" $2 = 2.000$						
129	767	76764-1222	Montáž dverí plastových jednokridlových 900 x 2200 mm	1,00	kus				
			"11PL (v interier.plast.stene)" $1 = 1.000$						
130	MAT	611 69...11	Plastová interiérová stena s jednokr.dverami 2000(900)x2250	1,00	kus				
			"11PL komplet dodávka vč.kovania,zámku,samozatvárača,prahu a doplnkov"						
			"podľa popisu v tabuľke plastových výrobkov" $1 = 1.000$						
131	767	76764-9191	Montáž samozatvár. hydraul.	1,00	kus				
			"11PL" $1 = 1.000$						
132	767	76766-2110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	63,45	m2				
			"1Z" $2,6*1,59*(12+1+1+1) = 62.010$						
			"4Z" $0,81*0,89*2 = 1.442$						
133	MAT	553 042210	Mreže	644,66	kg				
			"1Z" $41,578*(12+1+1+1) = 623.670$						
			"4Z" $10,494*2 = 20.988$						
134	767	76783-2100	Montáž rebríkov do muríva	0,70	m				
			"8Z" $0,7 = 0.700$						
135	MAT	553 042410	Rebríky	9,11	kg				
			"8Z" $9,109 = 9.109$						
136	767	76791-4130	Montáž oplotenia rámového, výšky do 2,0 m	4,96	m				
			"10Z,11Z (AXIS C pôvodný + nový)" $2,48*2 = 4.960$						
137	MAT	313 2A0840	Panel AXIS C, výš.2,00 m, veľk.oka 200x50 mm, dĺž.2,48 m	1,00	kus				
			"11Z" $1 = 1.000$						
138	MAT	313 2A0907	Stĺpik AXIS dĺž.2,00 m	1,00	kus				
			"10Z" $1 = 1.000$						
139	MAT	313 2A0909	Stĺpik AXIS dĺž.2,40 m	2,00	kus				
			"11Z" $2 = 2.000$						
140	MAT	313 2A0931	Platňa pre stĺpik 135x145x5mm - 3 otvory	1,00	kus				
			"10Z" $1 = 1.000$						
141	MAT	313 2A0934	Čapica pre stĺpik AXIS	3,00	kus				
			"10Z,11Z" $1+2 = 3.000$						
142	767	76791-4830	Demontáž oplotenia rámového výšky do 2 m, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	3,00	m				
			"A18" $3,0 = 3.000$						
143	767	76792-0810	Demontáž vrát v oplotení do 2 m2, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	1,00	kus				
			"A22" $1 = 1.000$						
144	767	76799-5102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	8,00	kg				
			"10Z stĺpik+platňa" $8,0 = 8.000$						
145	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	60,01	kg				
			"17Z" $20,004*3 = 60.012$						
146	MAT	553 04...01	Doplňky stavebné ocelové atypické	60,01	kg				
			"17Z" $20,004*3 = 60.012$						
147	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	70,00	kg				
			"A18,A22 1np stĺpik (odpiliť)" $7,5+7,5 = 15.000$						
			"A24 3np VZT vč.konzol" $50,0 = 50.000$						
			"A29 stroj.výt. (uhl.brúskou)" $5,0 = 5.000$						
148	767	76799-6803	Demontáž ostatných doplnkov, do 250 kg, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	360,00	kg				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"A17 (komplet demont.stĺpov a lampy verej.osvetlenia)" 180,0*2 = 360.000						
149	767	76799-9905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 "10Z,11Z - úprava dĺžky oplotenia" 1 = 1.000	1,00	hod				
150	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m		%	1,20			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:									

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

151	771	77147-4111	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 6,5cm "P2" 11,11 = 11.110	11,11	m				
152	771	77157-...06	Montáž podláh z dlaždíc keram. do flexibil.mrazuvzdor.tmelu "P2 100a" 2,49 = 2.490	2,49	m2				
153	MAT	597 63...09	Dlažba gres protišmykový 200x200 mrazuvzdorný "P2+soklík" (2,49+11,11/2)*1,05 = 8.447	8,45	m2				
154	771	77157-...10	Montáž podláh z dlaždíc keram. do vodeodolného tmelu vč.škárovania "P1 106" 7,64 = 7.640	7,64	m2				
155	MAT	597 63...01	Dlažba keramická 333x333x8 veľmi tmavá sivá "P1" 7,64*1,05 = 8.022	8,02	m2				
156	771	77199-0193	Prípl. k vyrovnaní podkladu samonivelaz. stierkou ZKD hr 1 mm "P1 3mm" 7,775*3 = 23.325	23,33	m2				
157	771	99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m		%	5,10			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:									

776 - Podlahy povlakové

158	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke "A36" 1,65*1,2*2 = 3.960	3,96	m2				
776 - Podlahy povlakové spolu:									

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

159	771	78147-...10	Montáž obkladov vnút. keramických do tmelu vč.škárovania "A5 106" (3,15+1,9+4,15+1,05+0,29+0,35-0,9)*2,0 = 19.980 (0,5+0,71)*1,2+0,5*0,29+1,0*0,24+(0,29+0,74+1,0+0,24)*0,8 = 3.653 -0,54*0,8+0,1*0,8*2 = -0.272	23,36	m2				
160	MAT	597 82...01	Obkladačky keramické 398x198x7 sivá "A5 60%" 23,361*0,6*1,05 = 14.717	14,72	m2				
161	MAT	597 82...02	Obkladačky keramické 398x198x7 biela "A5 40%" 23,361*0,4*1,05 = 9.812	9,81	m2				
162	771	78149-...11	Montáž a dodávka plastových profilov - roh "A5" 2,0+0,8*4+0,5+0,71 = 6.410	6,41	m				
163	771	78149-...21	Montáž a dodávka plastových profilov - kút "A5" 2,0*4+1,2+0,29+0,74+1,0+0,24+0,8*3 = 13.870	13,87	m				
164	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m		%	2,60			
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:									

783 - Nátery

165	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné "8Z,9Z" 0,5+0,25*2 = 1.000 "17Z" (2,0*0,36+3,14*0,02*0,3*4)*3 = 2.386 "3 zárub" (2*1,97+1,45)*0,25 = 1.348	4,73	m2				
166	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné "8Z,9Z,17Z,3" 0,5+0,25*2+2,386+1,348 = 4.734	4,73	m2				
167	783	78325-...01	Nátery kov. stav. dopln. konštrukcií 2xSalvaferro odtieň antracit - 6403 Marrone Cancellò "1Z" (2,1*1,34*2+2,17*(0,04+0,005)*2)*(12+1+1+1) = 87.350 "4Z" (0,41*0,89*2+1,04*(0,04+0,005)*2)*2 = 1.647	101,00	m2				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"5Z" $3,14*0,06*2,3+3,14*0,045*8,7+3,14*0,01*2,52+3,14*0,02*0,02*6*2 = 1.757$ "6Z" $3,14*0,045*10,14+3,14*0,01*1,17 = 1.470$ "7Z" $3,14*0,045*9,9+3,14*0,01*1,17+0,04*4*6,05+0,25*3 = 3.154$ "12Z" $3,14*0,06*2,5+3,14*0,05*0,5*2 = 0.628$ "13Z" $32,0*0,156 = 4.992$						
168	783	78367-1102	Nátory stolár. výrobkov polyuretánové 2x lakovanie "1,3 prahy" $0,25+0,5 = 0.750$	0,75	m2				
783 - Nátory spolu:									

784 - Maľby

169	784	78440-2801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním "B1" $1219,135 = 1219.135$ "steny nad A11 $105,106 - \text{búr.pr.}$ $(2,14+4,15+0,29)*2*(2,54-1,75)-0,6*0,65+(0,6+0,65*2)*0,2-(0,15*2+0,1*3)*0,45+4,0 = 14.116$ "A3" $3407,303 = 3407.303$ "odp.A1,A2 mč.101,103,104,106" $-2,0*2,54*4-6,998-4,0 = -31.318$	4 609,24	m2				
170	784	78440-2804	Odstránenie malieb na schodisku výšky do 3,8 m oškrabaním "A3" $177,033 = 177.033$	177,03	m2				
171	784	78445-...31	Maľba zo zmesi tekut. oteruvzdorná dvojnás. v miest. do 3,8m "A1,A2,A3" $13,843+42,561+10,16+6,998+4,0+6,731+77,927+38,608+273,812 = 474.640$ $105,95+13,685-0,952+4,0+10,03-1,903+4,0*2+558,376+61,1+84,5 = 842.786$ $1121,12+56,68+79,04+118,56+153,66+152,1+18,46+31,63-3,031+4,0*2 = 1736.219$ $75,345+12,145-1,161+4,0+28,34+4,118+4,0+65,57+67,496+20,8+73,005 = 353.658$ "A1.1 (ostenia)" $(2,44+1,58*2)*0,1*(77-5)+(1,51+2,21*2)*0,1*10+(1,76+2,3*2)*0,1*2 = 47.522$ $(0,57+0,2*2)*0,1*2+(0,57+0,54*2)*0,1*4+(0,57+0,595*2)*0,1*6 = 1.910$ "A4" $617,667-73,47 = 544.197$	4 000,93	m2				
172	784	78445-...34	Maľba zo zmesi tekut. oteruvzdorná dvojnás. v schod. do 3,8m "A3 $105,202,302,402,502+6np$ " $6,074+170,959 = 177.033$ "A1.1 (ostenia)" $(2,44+1,58*2)*0,1*5 = 2.800$ "A4" $7,467 = 7.467$	187,30	m2				
173	784	78445-...51	Maľba zo zmesi tekut. so zvýšenou belosťou dvojnás. v miest. do 3,8m "B1,B4" $1219,135+7,64 = 1226.775$ "B3" $22,82+15,3+19,66+4,38+11,31 = 73.470$	1 300,25	m2				
174	784	78445-...54	Maľba zo zmesi tekut. so zvýšenou belosťou dvojnás. v schod. do 3,8m "B3" $99,61 = 99.610$	99,61	m2				
175	784	78445-...61	Maľba zo zmesi tekut. umývateľná sivá dvojnás. v miest. do 3,8m "A7 204" $(0,9+1,0)*2*2,6 = 9.880$	9,88	m2				
176	784	78449-...01	Penetračný náter miest. do 3,8m "B1" $1219,135 = 1219.135$ "A1,A2,A3" $474,64+842,786+1736,219+353,658 = 3407.303$ "A1.1" $47,522+1,91 = 49.432$	4 675,87	m2				
177	784	78449-...04	Penetračný náter v schod. do 3,8m	179,83	m2				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
			"A3,A1.1" 177,033+2,8 = 179.833						
178	784	78449-...11	Penetračný náter na sadrokartón miest. do 3,8m "B4" 7,64 = 7.640	7,64	m2				
179	784	78449-7901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m "B3 103,104,123" $2,0 \cdot (0,15 + 0,35 \cdot 2) \cdot (2+3) + 14,32 = 22.820$ "203,406,606" $2,0 \cdot (0,15 + 0,35 \cdot 2) \cdot (3+3+3) = 15.300$ "306,309" $2,0 \cdot (0,15 + 0,35 \cdot 2) \cdot 3 + 14,56 = 19.660$ "504,509" $0,98 + 2,0 \cdot (0,15 + 0,35 \cdot 2) \cdot 2 = 4.380$ "701,702" $3,18 + 8,13 = 11.310$ "A4 101" $(3,45 + 2,0) \cdot 2,54 - 2,0 \cdot 2,25 + 2,0 \cdot 0,05 + 4,0 = 13.443$ "104" $12,75 \cdot 2,54 \cdot 2 = 64.770$ "107,108" $(1,4 + 0,3 + 4,15) \cdot 2 \cdot (2,54 - 1,75) + 1,1 \cdot (0,1 + 0,45 \cdot 2) \cdot 2 - 0,1 \cdot 0,45 \cdot 4 = 11.263$ -0,54*0,54-0,6*0,22*4+4,0 = 3.180 "109" $(1,6 \cdot 2 + 2,65) \cdot 2,54 = 14.859$ "110,111" $((1,75 + 1,75 + 0,15) \cdot 2 \cdot (2,54 - 2,0) + 4,0) \cdot 2 = 15.884$ "112" $(3,45 + 2,55) \cdot 2 \cdot 2,54 = 30.480$ "123" $(3,45 + 4,15) \cdot 2 \cdot 2,54 = 38.608$ "203" $(14,25 + 2,0) \cdot 2 \cdot 2,6 - 0,15 \cdot 0,35 \cdot 2 \cdot 3 = 84.185$ "212,213,412,413" $3,45 \cdot 2,6 \cdot (2+2) = 35.880$ "303" $(1,55 + 2,0) \cdot 2 \cdot 2,6 = 18.460$ "304,305" $(2,15 + 4,15 + 0,3) \cdot 2 \cdot (2,6 - 1,75) = 11.220$ $(1,9 + 0,7) \cdot (0,1 + 0,45 \cdot 2) + 1,9 \cdot (0,15 + 0,45 \cdot 2) - 0,1 \cdot 0,45 \cdot 3 - 0,15 \cdot 0,45 \cdot 2 = 4.325$ -0,54*0,595-0,6*0,22*7+4,0 = 2.755 "306" $(12,55 + 2,0) \cdot 2 \cdot 2,6 - 0,15 \cdot 0,35 \cdot 2 \cdot 3 = 75.345$ "307,308,507,508" $((1,4 + 0,3 + 4,15) \cdot 2 \cdot (2,6 - 1,75) + 1,1 \cdot (0,1 + 0,45 \cdot 2) \cdot 2 - 0,1 \cdot 0,45 \cdot 4) \cdot 2 = 23.930$ -(0,54*0,595+0,6*0,22*4)*2+4,0*2 = 6.301 "309" $(3,45 + 4,22) \cdot 2 \cdot 2,6 = 39.884$ "505,506" $(2,15 + 4,15 + 0,3) \cdot 2 \cdot (2,6 - 1,75) + (1,9 + 0,7) \cdot (0,1 + 0,45 \cdot 2) - 0,1 \cdot 0,45 \cdot 3 = 13.685$ -(0,54*0,54+0,6*0,22*4)+4,0 = 3.180 "701,702" $(3,42 + 2,4 \cdot 2) \cdot 1,99 + 3,42 \cdot 0,72 + (1,02 + 2,6 + 1,05 + 0,4) \cdot 2,71 = 32.560$	617,67	m2				
180	784	78449-7904	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. schod. do 3,8m "B3 102,105,202,302,402,502,6np" $(3,45 \cdot 2,1 + 1,05 \cdot 0,2 + 2,8 \cdot (1,2 + 0,25) \cdot 2) \cdot 5 + 3,45 \cdot 6,3 = 99.610$ "A4 105" $2,0 \cdot 1,14/2 + (2,1 + 3,45) \cdot 1,14 = 7.467$	107,08	m2				
784 - Maľby spolu:									

786 - Čalunnicke úpravy

181	786	78662-...16	Interiérové Al tieniace žalúzie horizontálne dodávka+montáž "komplet dodávka+montáž vr.doplňkov podľa popisu v tab.plast.výrobkov" "1PL,2PL" $1,1 \cdot 1,4 \cdot 2 \cdot (75+2) = 237.160$ "6PL" $0,7 \cdot 2,1 \cdot 2 \cdot 10 = 29.400$	266,56	m2				
182	786	78664-...25	Demontáž vertikálnej žalúzie, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke "A25 90% 1np" 11 = 11.000 "2np" 13 = 13.000 "3-6np" 13+13+13+13 = 52.000	76,00	kus				
183	786	99878-6203	Presun hmôt pre čalunnicke úpravy v objektoch výšky do 24 m		%	0,20			
786 - Čalunnicke úpravy spolu:									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:									

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA					Miesto: Banská Bystrica		
Objekt :SO-02 Stavebné práce ostatné-5. Úpravy rozvodov ZTI- WC pre imobilných					JKSO :		
Rozpočet:					Zmluva č.:		
Spracoval: Videršpanová					Dňa:		
Odberteľ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA					IČO:		
					DIČ:		
Dodávateľ:					IČO:		
					DIČ:		
Projektant:					IČO:		
					DIČ:		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:				6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				E	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:						22	DPH 20% z:
						23	DPH 0% z:
						24	Sučet riadkov 21 až 23:
						F	Odpočít - prípočet
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU

Objekt :SO-02 Stavebné práce ostatné-5. Úpravy rozvodov ZTI- WC pre imobilných

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
--	-------------	------------------------	-------

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

713 - Izolácie tepelné spolu :

721 - Vnútorná kanalizácia spolu :

722 - Vnútorný vodovod spolu :

725 - Zariadené predmety spolu :

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

Rozpočet celkom :

Odberateľ: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, BRATISLAVA

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :BANSKÁ BYSTRICA, PARTIZÁNSKA 106, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU

Objekt :SO-02 Stavebné práce ostatné-5. Úpravy rozvodov ZTI- WC pre imobilných

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	------------------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	271	61645-2111	Doplnenie mazanín prostým betónom o ploche do 1m2	0,10	m3				
2	271	61745-1401	Hrubá výplň rýh v stenách	0,50	m2				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				16,15					

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3	013	97403-1143	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	2,00	m				
4	013	97403-1147	Vysekánie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 30 cm	1,00	m				
5	013	97404-2577	Vysekánie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	0,50	m				
6	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,13	t				
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :									
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :									

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

713 - Izolácie tepelné

7	713	71346-2112	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE potr. D 20	5,00	m				
8	MAT	283 771020	Izolácia potrubia z trubíc PE 22x10mm	5,00	m				
9	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	1,40			
713 - Izolácie tepelné spolu :									
71 - IZOLÁCIE spolu :									

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE

721 - Vnútna kanalizácia

10	721	72110-0911	Zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia LT DN100 pod podlahou	1,00	kus				
11	721	72114-0915	Prepojenie nového odp. od WC na stávajúci liatin. odpad DN100 s vložením dvojitého gumového tesnenia do hrdla liat.rúry	1,00	kus				
12	MAT	286 3K6861	Zátka hrdlová HTM, DN 40-uzátkovanie odpadu pre zrušené umývadlo	1,00	kus				
13	MAT	286 3K6864	Zátka hrdlová HTM, DN 110	1,00	kus				
14	MAT	286 3K6903	Kus pripojovací HTUG, DN 110	1,00	kus				
15	MAT	286 3K6913	Tesnenie dvojité na HTUG, DN 110	2,00	kus				
16	721	72117-0962	Prepojenie na stávajúce potrubie D 50	1,00	kus				
17	721	72117-3204	Potrubie kanalizačné z PP rúr pripojovacie D 40x1.8	2,00	m				
18	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové D 110x2,7	1,00	m				
19	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	1,00	kus				
20	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	3,00	m				
21	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		%	1,00			
721 - Vnútna kanalizácia spolu :									

722 - Vnútny vodovod

22	721	72213-0801	Demontáž potrubia pripájacieho pre EO a pre prívod k pôvodnej nástennej batérii DN do 15	3,00	m				
23	721	72213-0831	Demontáž nástenky, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke "pre ventil" 2 = 2,000 "pre nástennú batériu" 2 = 2,000	4,00	kus				
24	721	72213-0901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	3,00	kus				
25	721	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	1,00	kus				
26	721	72213-1911	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 15	1,00	súbor				
27	721	72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	2,00	súbor				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
28	721	72213-1931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15 na nové pripojenie DN15	3,00	kus				
29	721	72213-1932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20 na nové pripojenie DN15	2,00	kus				
30	721	72217-3312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 20 (DN15)	5,00	m				
31	721	72219-0401	Pripojky vod. upev. výpust. DN 15	5,00	kus				
32	721	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	1,00	kus				
33	MAT	286 3104082	Spojka prechodová viacvrstvomá rúra d 20-G1/2" na pôvodnú oceľ pozink.	5,00	kus				
34	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka pre ventil G 1/2"	3,00	kus				
35	721	72222-0851	Demontáž poistného ventilu pre el. ohrievač, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	1,00	kus				
36	721	72222-0861	Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4", vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	1,00	kus				
37	721	72222-9101	Montáž vodov. armatúr -poistný ventil G 1/2"	1,00	kus				
38	MAT	551 665010	Ventil poistný el. ohrievač T 1847 1/2"	1,00	kus				
39	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2"	2,00	kus				
40	MAT	422 3K0101	Uzáver guľový voda páčka 1/2"	2,00	kus				
41	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50 "Tlak skúška celého pripájacieho potrubia v miestnosti 106" 11,0 = 11,000	11,00	m				
42	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	11,00	m				
43	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m		%	0,60			
722 - Vnútorný vodovod spolu :									

725 - Zariaďovacie predmety

44	721	72511-0814	Demontáž záchodov kombinovaných, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	2,00	súbor				
45	721	72511-6241	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	1,00	súbor				
46	MAT	642 3D9102D	Montážny prvok H=1,12m pre záves. WC pre imobil. pre zabud.do predsten inšt.s nádrž.izol. proti orosov. s ventilom 1/2"	1,00	kus				
47	MAT	642 3D92152	Ovládacie tlačidlo s dvojitým splachovaním pre ovládanie spredu	1,00	kus				
48	721	72511-9213	Montáž záchodových mis závesných	1,00	kus				
49	MAT	642 3D1701IM	Závesné WC pre telesne postihnutých pre inšt do výšky 46cm so zvýšenou dĺžkou WC	1,00	kus				
50	MAT	642 3D9172IM	WC doska antibakteriálny duroplast	1,00	kus				
51	721	72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,00	kus				
52	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	2,00	súbor				
53	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických pre imobilných so záp. uzáv. na skrutky	1,00	súbor				
54	MAT	551 614600IM	Umývadlový miesto šetriaci sifón - pre imobilných	1,00	kus				
55	MAT	642 1H1641IM	Umývadlo pre imobilných 64x55 cm s otvorom na stojančekovú batériu	1,00	kus				
56	721	72553-0823	Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových od 50 l do 200 l, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	1,00	súbor				
57	721	72553-9102	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 80 l	1,00	súbor				
58	721	72581-0811	Demontáž ventilov rohových pre WC, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	2,00	kus				
59	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2"	2,00	súbor				
60	MAT	422 3K0721	Ventil rohový s filtrom 1/2"x3/8"	2,00	kus				
61	721	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	2,00	súbor				
62	721	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	1,00	kus				
63	MAT	484 B07503L	Lievik so suchou zápachovou uzávierkou DN32	1,00	kus				
64	MAT	551 440010	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru 1/2"	1,00	kus				
65	721	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm., vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	2,00	kus				
66	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m		%	0,30			
725 - Zariaďovacie predmety spolu :									

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :									
Rozpočet celkom :									

PREHĽAD NÁKLADOV STAVEBNÉHO OBJEKTU

ZÁKAZKA : SO-02 Stavebné práce ostatné, 4.Úpravy rozvodov ÚK

JKSO :

Inv. :

Dod.:

IČO investora:

Zák.čís.:

Registrač.číslo zák :

Počet strán :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY V €

Rozpočtové náklady hl.II-III.	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1. DODÁVKA :	1. GZS :	0,00%
2. MONTÁŽ :	2. Presun staveb. kapacít :	0,00%
Súčet r.1 + r.2 :	3. Územ.so sťaž.výrob.podm.:	0,00%
3. HSV :	4. Odlučné a stravné :	0,00%
4. PSV :	5. Horská oblasť :	0,00%
Súčet r.3 + r.4 :	6. Mim. sťaž. prac. podm.:	0,00%
5. ZRN :	7. Mimostav. doprava :	0,00%
6. HZS + iné :	8. Stimulačná prirážka :	0,00%
7. Súčet r.5 + r.6 :	9. VRN spolu :	0,00
8. Náklady SR :	10. Murárska výpomoc :	0,00%
9. ZRN+VRN+HZS:	11. Výpomoc HSV :	0,00%
10. Celkové náklady:		
Kompletačná činnosť :		Za dodávateľa :
DPH 20%		
Cena celkom :		
Ostatné :		
Vypracoval : M. Kováčik		Za odberateľa :
Kontroloval :		
Dátum :		

1	800,733	A 03 - ROZVOJ POTRUBIA	€		
2	800,734	A 04 - ARMATURY	€		
3	800,735	A 05 - VYKUROVACIE TELESÁ	€		
4	800,783	NATERY	€		
S P O L U :			€		
P S V C E L K O M :			€		

Por.č.	Cenník.pol.	Názov	MJ	Množstvo	Jedn.cena	Dodávka	Montáž
800,733 A 03 - P O T R U B I E							
		Potrubié z trubiek zavitových, ocel. beznych bezšvových nízkotlakových					
1	73311,1102	DN 10	m	4,00			
2	73319,0107	Tlak. skusky potr. z trubiek zavitových do DN 40	m	4,00			
Spolu :							
3	99873,3201	Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%		1,50		
CELKOM :							
1	PC	Termostatický ventil Danfoss RA-N priamy, DN 10	ks	1,00			
2	PC	Termostatická hlavica Danfoss RAE 5054	ks	1,00			
3	PC	Radiatorové skrutkovanie Danfoss RLV-S priame, DN 10	ks	1,00			
Demontáž armatúr s dvoma závitmi							
4	73420,0821	do G 1/2"	ks	2,00			
5	73420,9112	Montaz zavitovych armatur s 2 zavitami G 3/8"	ks	2,00			
Spolu:							
6	99873,4201	Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%		0,20		
CELKOM :							
800,735 A 05 - V Y K U R O V A C I E T E L E S Á							
1	73511,1810	DTZ vykurovacích telies liatinových článkových, vr. odvozu a uskladnenia na riadenej skládke	m2	1,20			
2	73511,1343	Vykur. telesá liat. článkové Kalor 6/ 500/110 so zákl. náter.	m2	1,20			
3	73511,9140	Montáž vykurovacích telies liatinových článkových, vr. závesných systémov	m2	1,20			
4	73511,8110	Vykur. telesá liat. článkové, tlakové skúšky telies vodou	m2	1,20			
Spolu:							
5	99873,5201	Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%		2,30		
CELKOM :							
800,783 N A T E R Y							
1	78342,4140	Natery kovových potrubí synteticke na vzduchu schnuce dvojnásobne so základnym naterom do DN 50	m	4,00			
CELKOM :							